ROMÂNIA
JUDEȚUL MEHEDINȚI
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

Nr. 108 / 25.09.2025

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind actualizarea Master Planului pentru sectorul de apă și apă uzată pentru județul Mehedinți, aprobat prin Hotărârea nr. 156/2014, modificată

Ca urmare a Referatului de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți cu nr. 11.025 / 25.09.2025 și Raportul de specialitate al Secretarului General al Județului nr. 11.026 / 25.09.2025;

Ținând cont de adresa Societății SECOM S.A. nr. 11071/25.08.2025, Nota de fundamentare și Avizul nr. 9589/21.07.2025 al Comisiei Tehnico - Economice a Societății SECOM S.A.;

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de:

a) art. 1 alin. (5), art. 120 alin.(1) și art. 122 din Constituția României, republicată;

b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) art.3, art. 107 alin.(1) și (2), precum și art. 197 alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

e) art. 3, art. 82 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

f) art. 7 din legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale și Ordinul 217/1996 – Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale;

g) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Mehedinți aprobat prin Hotărârea nr. 55/2023, cu modificările și completările ulterioare;

h) Luând în considerare și avizele date de comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Mehedinți;

În temeiul prevederilor art. 173 alin.1, lit. d), coroborat cu alin. 5 lit. m) precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIULUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea Master Planului pentru sectorul de apă și apă uzată pentru județul Mehedinți, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.156/19.12.2014, precum și Hotărârea nr. 36/G/29.07.2016.

Art. 3 Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, prezenta hotărâre se va comunica părților interesate, precum și Instituției Prefectului – Județul Mehedinți.

Inițiator

PREȘEDINTE

Av. Aladin-Gigi Georgescu

AVIZEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

Jr. Ștefan-Ladislau Mednyanszky

ROMÂNIA
JUDEȚUL MEHEDINȚI
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

Nr. 11.025/25.09.2025

REFERAT DE APROBARE

privind actualizarea Master Planului pentru sectorul de apă și apă uzată pentru județul Mehedinți, aprobat prin Hotărârea nr. 156/2014, modificată

Având în vedere adresa și nota de fundamentare a Societății SECOM S.A. nr. 11071/25.08.2025, înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți cu nr. 9823/26.08.2025 prin care se solicită actualizarea Master Planului care a fost aprobat prin Hotărârea nr. 156/2014 și modificat prin Hotărârea nr. 36/G/2016.

Acest Master Plan reprezintă **strategia de dezvoltare** pentru județul Mehedinți în domeniul **serviciilor de alimentare cu apă și canalizare** și acoperă perioada analizată 2023 – 2053.

Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare prevede obligaţia autorităţilor locale (consilii judeţene, consilii locale, ADI-uri, etc.) de a întocmi master planuri judeţene sau zonale pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare.

Master planurile trebuie să fie corelate cu strategiile locale, planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, programele de dezvoltare economică şi socială, cât şi cu angajamentele asumate de România în domeniul protecţiei mediului.

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 reglementează serviciile comunitare, inclusiv alimentarea cu apă şi canalizarea.

Legea Apelor Nr. 107/1996 stabilește cadrul general al gestionării resurselor de apă, inclusiv planuri de management al bazinelor hidrografice.

Directive şi obligaţii europene:

- Directiva-cadru Apă (2000/60/CE) obligă statele membre să elaboreze planuri de management la nivel de bazin hidrografic, revizuite periodic (6 ani).
- Directiva privind calitatea apei destinate consumului uman – transpusă prin Legea nr. 96/2024.

Actualizarea Master Plan-ului pentru serviciile de apă și apă uzată din județul Mehedinti este realizată în cadrul contractului de servicii "CS01 ASISTENTA TEHNICA DE MANAGEMENT, PUBLICITATE SI SUPERVIZARE PENTRU ACORDAREA DE SPRIJIN IN GESTIONAREA SI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI" pentru "PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL MEHEDINTI, IN PERIOADA 2014-2020".

Obiectivul specific al acestui Master Plan este de a se asigura ca localitățile din județul Mehedinți îndeplinesc condițiile de conformare asumate de România prin Tratatul de Aderare al României la Uniunea Europeană.

Având în vedere cele menționate mai sus, propun spre aprobare actualizarea Master Planului.

INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,

Av. Aladin-Gigi Georgescu

ROMÂNIA
JUDEȚUL MEHEDINȚI
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

Nr. 11,026/25.09.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

privind actualizarea Master Planului pentru sectorul de apă și apă uzată pentru județul Mehedinți, aprobat prin Hotărârea nr. 156/2014, modificată

Ținând cont de Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți prin care se propune aprobarea actualizării Master Planului pentru apă și apă uzată.

Acest Master Plan reprezintă **strategia de dezvoltare** pentru județul Mehedinți în domeniul **serviciilor de alimentare cu apă și canalizare** și acoperă perioada analizată 2023 – 2053.

Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare prevede obligaţia autorităţilor locale (consilii judeţene, consilii locale, ADI-uri, etc.) de a întocmi master planuri judeţene sau zonale pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare.

Master planurile trebuie să fie corelate cu strategiile locale, planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, programele de dezvoltare economică şi socială, cât şi cu angajamentele asumate de România în domeniul protecţiei mediului.

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 reglementează serviciile comunitare, inclusiv alimentarea cu apă şi canalizarea.

Legea Apelor Nr. 107/1996 stabilește cadrul general al gestionării resurselor de apă, inclusiv planuri de management al bazinelor hidrografice.

Directive şi obligaţii europene:

- Directiva-cadru Apă (2000/60/CE) obligă statele membre să elaboreze planuri de management la nivel de bazin hidrografic, revizuite periodic (6 ani).
- Directiva privind calitatea apei destinate consumului uman – transpusă prin Legea nr. 96/2024.

Actualizarea Master Plan-ului pentru serviciile de apă și apă uzată din județul Mehedinți este realizată în cadrul contractului de servicii "CS01 ASISTENTA TEHNICA DE MANAGEMENT, PUBLICITATE SI SUPERVIZARE PENTRU ACORDAREA DE SPRIJIN IN GESTIONAREA SI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI" pentru "PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL MEHEDINTI, IN PERIOADA 2014-2020".

Obiectivul specific al acestui Master Plan este de a se asigura ca localitățile din județul Mehedinți îndeplinesc condițiile de conformare asumate de România prin Tratatul de Aderare al României la Uniunea Europeană.

În scopul actualizării informației prezentului document au fost analizate toate investițiile realizate la nivelul fiecărei autorități locale din județul Mehedinți, în vederea stabilirii priorităților viitoare pentru dezvoltarea unor proiecte regionale – **pe termen scurt, mediu și pe termen lung** - care vor utiliza eficient resursele oferite ținând cont și de constrângerile curente: limitări bugetare, cerințe legale și termene de conformare, suportabilitatea financiară a comunităților si autorităților, precum și adaptarea la schimbările climatice.

Prioritizarea investițiilor tine cont de clusterele și aglomerările definite in primele perioade de programare unde au fost finanțate sisteme integrate de alimentare cu apa și canalizare, inclusiv stații de epurare regionale ce au fost dimensionate astfel încât sa aibă capacitate de preluare a debitelor provenite din rețelele localităților ce sunt incluse in clusterele inițiale dar nu au fost finanțate in cadrul proiectelor finanțate prin programul POS Mediu și prin POIM/PDD, precum și lista aglomerărilor inclusă în Planul Național de Redresare și Reziliență și aprobată prin Ordinul de Ministru nr. 3.272 din 19 decembrie 2022 privind modificarea anexei nr. 1 din anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 3.255/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1, pentru investiția I.1 "Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene", componenta 1. Managementul apei.

Actualizarea master planului înseamnă, pe scurt, o revizuire și îmbunătățire a documentului strategic care stabilește:

- Situația existentă: cerețele de apă și canalizare există déjà în județ, care sunt funcționale, care sunt depășite sau lipsesc.
- Necesitățile identificate: localități fără apă potabilă sau canalizare, zone unde rețelele trebuie extinse ori modernizate.
- Planul de investiții: proiecte prioritare pe termen scurt, mediu și lung, inclusive costuri estimate, surse de finanțare (fonduri europene, guvernamentale, buget local).
- Conformarea la standarde: alinierea la legislația națională și europeană privind apa potabilă, epurarea apelor uzate și protecția mediului.
- Calendarul de implementare: pași concreți, ordinea lucrărilor și termene pentru fiecare etapă.

Prin actualizare se înțelege faptul că documentul existent se modifică pentru a reflecta:

- schimbările legislative și cerințele Uniunii Europene,
- creșterea populației sau migrația,
- dezvoltarea economică (parcuri industriale, turism etc.),
- noilete hnologii și standarde,
- situația reală a implementării proiectelor déjà începute.

Astfel, master planul actualizat devine baza pentru atragerea de finanțări și pentru coordonarea lucrărilor între consiliul județean, primării și operatorul regional de apă.

Pentru cele menționate mai sus, propun spre analiză, dezbatere și aprobare actualizarea Master Planului.

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Jr. Ștefan-Ladislau Mednyanszky

CONSILIUL JUD. MEHEDINȚI
NR. 9823
2025 LUNA 08 ZIUA 26

26.08.2025
p/ Secretar General

Societatea SECOM S.A. CIF: RO1605884, R.C.: J25/172/1991
B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, MH
Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330
E-mail: office@secom-mehedinti.ro
Web: www.secom-mehedinti.ro
Dispecerat (Non-stop) 0252/310.732

SOCIETATEA SECOM SA
DROBETA TURNU SEVERIN
INTRARE/IEȘIRE Nr. 11071
Ziua 26 Luna 08 20 25

Nr. UIP ...../050/E/CS01/PDD/26.08.2026

Catre: ***CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI***
Calea Traian, Nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Judetul Mehedinti
Fax: *0372/52.11.12*

De la : ***SOCIETATEA SECOM S.A.***
B-dul Carol I , nr. 53 , loc. Drobeta Turnu Severin, Mehedinti
Tel/fax: ***0352/401.330***
Director General – Ing. Adrian Turbat

Subiect: ***Solicitare emitere Hotărâre Consiliu Județean pentru aprobare Master Plan Județul Mehedinti***

Stimate Domnule Preşedinte,

Prin prezenta vă înaintăm în format electronic Master Planul privind extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în Judeţul Mehedinti, actualizat de firma de consultanţă Actual Top Consulting în conformitate cu cerinţele Caietului de Sarcini al Contractului de Servicii nr. 7987/28.06.2022, Activitatea 4.7.3 - Actualizarea Master Plan-ului privind infrastructura de apa si apa uzata in Judetul Mehedinti, contract ce face parte din Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Judetul Mehedinti, in perioada 2014-2020.

De asemenea, regăsiți atașat Avizul Comisiei Tehnico-Economice nr. 9589/21.07.2025 emis de Societatea SECOM S.A.

Vă rugăm să introduceți aprobarea Master Planului actualizat al Judeţului Mehedinti pe ordinea de zi a primei şedinte a Consiliului Judeţean Mehedinti şi să ne transmiteţi o copie a hotărârii emise în acest sens.

Cu deosebită considerație,

Director General SECOM S.A.
Ing. Adrian Turbat

SOCIETATEA SECOM S.A. 3 DROBETA TURNU SEVERIN

Şef U.I.P.
Ing. Armand Enache

Intocmit,
Ec. Pacala Nicoleta

Societatea SECOM S.A. CIF: RO1605884, R.C.: J25/172/1991
B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, MH
Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330
E-mail: office@secom-mehedinti.ro
Web: www.secom-mehedinti.ro
Dispecerat (Non-stop) 0252/316.732

Nr.10995/25.08.2025

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind MASTER PLANUL ACTUALIZAT PENTRU SERVICIILE DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL MEHEDINTI

În vederea stabilirii direcțiilor de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă la nivelul județului Mehedinți pentru perioada 2023-2053 am înaintat prezenta notă de fundamentare în vederea aprobarii strategiei de dezvoltare în acest domeniu. Pentru elaborarea acestei strategii s-a avut în vedere legislaţia din România care obligă autorităţile să întocmească şi să actualizeze masterplanuri judeţene / zonale pentru apă şi apă uzată, respectiv:

1. Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare

- Prevede obligaţia autorităţilor locale (consilii judeţene, consilii locale, ADI-uri, etc.) de a întocmi master planuri judeţene sau zonale pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare.
- Aceste master planuri trebuie să fie corelate cu strategiile locale, planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, programele de dezvoltare economică şi socială, cât şi cu angajamentele asumate de România în domeniul protecţiei mediului.

2. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

- Reglementează serviciile comunitare, inclusiv alimentarea cu apă şi canalizarea.

3. Legea Apelor Nr. 107/1996

- Stabileşte cadrul general al gestionării resurselor de apă, inclusiv planuri de management al bazinelor hidrografice.

4. Directive şi obligaţii europene

- Directiva-cadru Apă (2000/60/CE) obligă statele membre să elaboreze planuri de management la nivel de bazin hidrografic, revizuite periodic (6 ani).
- Directiva privind calitatea apei destinate consumului uman – transpusă prin Legea nr. 96/2024.

Acest Master Plan reprezinta **strategia de dezvoltare** pentru judetul Mehedinti in domeniul **serviciilor de alimentare cu apa si canalizare** si acopera perioada analizată 2023 – 2053.

Prezentul document reprezinta actualizarea Master Plan-ului pentru serviciile de apă și apă uzată din județul Mehedinti, si este realizat in cadrul contractului de servicii "CS01 ASISTENTA TEHNICA DE MANAGEMENT, PUBLICITATE SI SUPERVIZARE PENTRU ACORDAREA DE SPRIJIN IN GESTIONAREA SI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI" pentru "PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL MEHEDINTI, IN PERIOADA 2014-2020".

Obiectivul specific acestui Master Plan este de a se asigura ca localitatile din judetul Mehedinti indeplinesc conditionalitatile de conformare asumate de Romania prin Tratatul de Aderare al Romaniei la Uniunea Europeana ce au luat nastere prin:

- Directiva 98/83/CE (reformata prin Directiva (UE) 2020/2184) referitoare la calitatea apei destinata consumului uman,

si

- Directiva Consiliului 91/271/CEE referitoare la tratamentul apei uzate din mediul urban/Directiva (UE) 2024/3019 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 27 noiembrie 2024 privind epurarea apelor uzate urbane (reformare).

Structura Master Planului actualizat cuprinde:

- Stabilirea contextului de planificare;
- Evaluarea situatiei existente la nivelul judetului Mehedinti, in domeniul infrastructurii de apa si apa uzata, consecintele de mediu asociate si conditiile socio-economice aferente;
- Estimarea cererii viitoare de servicii de apa si apa uzata;
- Stabilirea obiectivelor pentru planificarea investitiilor;
- Formularea strategiei de dezvoltare pentru judetul Mehedinti pentru serviciile de apa si apa uzata, si derivand din aceasta, dezvoltarea unui program investitional pe termen scurt, mediu si lung;
- Realizarea unei analize de macro-suportabilitate la nivelul judetului;
- Dezvoltarea unui program de investitii prioritare fezabil, care sa ia in considerare, in primii 5 ani din perioada planificata, disponibilitatea atragerii de fonduri nerambursabile;
- Formularea unui plan de actiune pentru implementare programului.

In scopul actualizarii informatiei prezentului document au fost analizate toate investitiile realizate la nivelul fiecarei autoritati locale din judetul Mehedinti, in vederea stabilirii prioritatilor viitoare pentru dezvoltarea unor proiecte regionale – **pe termen scurt, mediu si pe termen lung** - care vor utiliza eficient resursele oferite tinand cont si de constrangerile curente: limitari bugetare, cerinte legale si termene de conformare, suportabilitatea financiara a comunitatilor si autoritatilor, precum si adaptarea la schimbarile climatice.

Prioritizarea investițiilor tine cont de clusterele și aglomerările definite in primele perioade de programare unde au fost finanțate sisteme integrate de alimentare cu apa și canalizare, inclusiv stații de epurare regionale ce au fost dimensionate astfel încât sa aibă capacitate de preluare a debitelor provenite din rețelele localităților ce sunt incluse in clusterele inițiale dar nu au fost finanțate in cadrul proiectelor finanțate prin programul POS Mediu și prin POIM/PDD, precum și lista aglomerărilor inclusă în Planul Național de Redresare și Reziliență și aprobată prin Ordinul de Ministru nr. 3.272 din 19 decembrie 2022 privind modificarea anexei nr. 1 din anexa la Ordinul

ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 3.255/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1, pentru investiția I.1 "Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene", componenta 1. Managementul apei.

Master Plan-ul cuprinde analiza de optiuni pe doua componente: alimentarea cu apa si colectarea, epurarea si deversarea apelor uzate. Pentru ambele componente, au fost prezentate diferite solutii tehnice si au fost analizate diverse optiuni. Pentru fiecare schema propusa, au fost analizate diverse optiuni tehnice, fiecare optiune avand avantajele si dezavantajele sale, precum si costurile aferente, care au fost luate in considerare in vederea alegerii celei mai bune solutii pentru sistemul respectiv.

Din punct de vedere tehnic optiunile analizate au luat in considerare urmatoarele:

- conditiile de teren specifice zonei/zonelor de amplasament ;
- solutii centralizate/descentralizate;
- optiuni tehnologice (considerand consturile de investitii, operare si intretinere);
- compararea celor mai importante optiuni pe baza costurilor;
- includerea in compararea costurilor a optiunilor semnificative de costuri si beneficii economice, in mod deosebit pentru externalizari de mediu pentru a justifica cel putin solutiile de cost;
- optiuni institutionale pentru diferite “optiuni tehnice”.

Master Plan-ul cuprinde, lista investitiilor propuse in judetul Mehedinti pentru o perspectiva de 30 ani. Toate componentele sunt prezentate in Anexa 7.3, in care este prezentata etapizarea investitiilor, pe componente.

Masurile de investitii pe termen lung au avut in vedere:

- Analiza si evaluarea situatiei existente;
- Definirea aglomerarilor si proiectiile consumului de apa si a cantitatii de apa uzata;
- Compararea rezultatelor analizelor si evaluarii situatiei existente cu obiectivele nationale si judetene;
- Rezultatele analizei de optiuni;
- Strategia judetului.

Pentru estimarea investitiilor si costurilor de exploatare, a fost creata o Baza de Date a Preturilor Unitare. Obiectivul acestei Baze de Date a Preturilor Unitare a constat in determinarea unui cost estimativ consolidat pentru alocarea bugetelor diferitelor masuri.

Programul de investiții pentru județul Mehedinti a fost împărțit în 3 faze: Faza 1 (2007-2013) este finalizata, Faza 2 (2014-2027) este în curs de implementare si Faza 3 care cuprinde urmatoarele etape: Etapa 3 PDD - inv. etapizate din POIM 2021 – 2027, Etapa 3 Alte fonduri 2021-2027, Etapa 4 PROGRAM OPERATIONAL 2028 – 2034 si Faza 4 >2028 Alte fonduri.

Masurile sunt prezentate atat pentru zonele urbane, cat si pentru zonele rurale.

Planul de investitii pe termen lung – valori investitie de baza – masuri propuse pentru judetul Mehedinti.

Articol	Costuri totale	Etapa 3 PDD	Etapa 3 Alte fonduri	Etapa 4	Etapa 4
		2021-2027	2021-2027	PO 2028-2034	> 2028
Total Alimentare cu apa	**309.981.967**	**36.634.149**	**207.228.743**	**47.326.983**	**18.792.091**
Total apa uzata	**560.356.324**	**21.895.816**	**265.055.890**	**59.176.125**	**214.228.493**
Cheltuieli cu echipamente/dotari	**22.801.000**	**-**	**-**	**11.828.200**	**10.972.800**
TOTAL GENERAL	893.139.291	58.529.965	472.284.633	118.331.308	243.993.385

Detaliile referitoare la Planul de investitii pe termen scurt, mediu si lung din cadrul Master Plan-ului actualizat sunt prezentate in Anexa 7.1_7.3 apa_canal.

Plan de investitii pe termen lung – centralizator investitii propuse - componente sisteme de alimentare cu apa si de canalizare

Nr. Crt.	Descriere	TOTAL			
		Etapa 3 PDD - inv. etapizate din POIM 2021-2027	Etapa 3 Alte fonduri 2021-2027	Etapa 4 PO 2028 - 2034	Etapa 4 Alte fonduri >2028
1	**Alimentare cu apa**	**36,634,149**	**207,155,617**	52,707,513	**18,792,091**
1.1	Sursa	**508,302**	**13,641,725**	**6,106,086**	**589,848**
1.2	Aductiuni	**6,486,828**	**5,997,363**	**5,239,080**	**2,100,000**
1.3	Statii de tratare/clorinare	**10,294,748**	**26,425,170**	**15,549,062**	**4,859,123**
1.4	Statii de pompare apa	**221,760**	**4,222,464**	**983,700**	**495,000**
1.5	Rezervoare	**836,395**	**9,371,442**	**366,509**	**99,000**
1.6	Retea de distributie	**16,006,117**	**145,477,452**	**17,725,075**	**10,624,120**
1.7	SCADA	**2,280,000**	**2,020,000**	**295,000**	**25,000**
1.8	Dotari apa	**0**	**0**	**6,443,000**	**0**
2	**Apa uzata**	**21,895,816**	**268,735,528**	**60,579,053**	**216,791,693**
2.1	Retea canalizare	**11,766,366**	**207,811,662**	**47,830,489**	**37,524,120**

2.2	Statii de pompare apa uzata	1,213,620	8,645,700	1,406,240	2,993,820
2.3	Conducte de refulare	1,145,830	8,726,062	2,064,888	4,234,960
2.4	Statii de epurare	7,770,000	43,552,104	3,127,236	158,185,993
2.5	Dotari canal	0	0	765,000	2,880,000
	Total	58,529,965	475,891,145	113,286,566	235,583,785

Valoarea proiectelor de investitii este indicativa, fiind estimata la un nivel general – in concordanta cu nivelul de abordare specifica unei documentatii de Master Plan. Evaluarea proiectelor de investitii va fi rafinata la nivelul Studiilor de Fezabilitate.

In urma consultarilor la nivel municipal, judetean si ministerial, s-a convenit includerea in Master Plan a unor masuri investitionale care au ca tinta continuarea investitiilor in aglomerarile definite in etapele anterioare de investitii finantate din Fondurile de Coeziune – perioadele de programare 2007 – 2013, 2014-2020, respectiv 2021-2027, precum si in aglomerarile cu o populatie echivalenta mai mare de 2000 l.e. prioritizate prin ***Planul accelerat de conformare cu directivele europene***.

Principalele elemente privind prioritizarea pentru conformarea cu Directiva 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate urbane (reformata prin DIRECTIVA (UE) 2024/3019) sunt:

- trebuie acordată prioritate extinderii/completării rețelelor existente de canalizare din zonele urbane și rurale fără canalizare (aglomerari cu o populatie echivalenta mai mare de 2000 l.e. prioritizate prin *Planul accelerat de conformare cu directivele europene)*;

- extinderile canalizării în zonele de dezvoltare nu reprezintă o prioritate, în afara cazului în care este disponibilă apă potabilă, iar impactul negativ asupra mediului este dovedit și este semnificativ;

- lucrările de reabilitare/înlocuire a facilităților existente de epurare a apelor uzate nu se vor executa, în afara cazului în care este îmbunătățită și rețeaua de canalizare;

- vor avea prioritate zonele urbane cu cel puțin 2.000 de locuitori. Aceasta include cazurile unde există situații propice pentru o abordare regională a epurării apelor uzate și aglomerarea rezultată depășește aceasta limită;

- în afara cazului în care nu vor fi incluse in categoria investitiilor prioritare (in cadrul proiectului regional ce va fi propus pentru finantare in etapa de programare viitoare), masurile aferente comunităților care se află în prezent sub limita propusă de Tratatul de Aderare vor fi finantate din alte surse/programe de finantare.

Propunerile de investiții pentru apă potabilă au la bază nevoia de a furniza un serviciu optim de alimentare cu apă potabilă tuturor comunităților cu o populație de peste 50 de locuitori.

In tabelul urmator sunt prezentate valorile investitiilor prioritare aferente sectorului de apa si apa uzata din judetul Mehedinti, propuse in cadrul Master Plan-ului actualizat:

Serviciu	FC - PDD (Euro)	Etapa 3 Alte fonduri 2021-2027	Etapa 4 PO 2028-2034
Total apa	**36,634,149**	**207,228,743**	**47,326,983**
Total apa uzata	**21,895,816**	**264,753,256**	**59,176,125**
Cheltuieli cu echipamente/dotari	**0**	**0**	**11,828,200**
TOTAL	58,529,965	471,981,999	118,331,308

Detaliile referitoare la investitiile prioritare aferente sectorului de apa si apa uzata propuse in cadrul Master Plan-ului actualizat sunt prezentate in Anexa 10.1_10.3 apa_canal.

Actualizarea masterplanului înseamnă, pe scurt, o revizuire și îmbunătățire a documentului strategic care stabilește:

- Situația existentă: ce rețele de apă și canalizare există deja în județ, care sunt funcționale, care sunt depășite sau lipsesc.
- Necesitățile identificate: localități fără apă potabilă sau canalizare, zone unde rețelele trebuie extinse ori modernizate.
- Planul de investiții: proiecte prioritare pe termen scurt, mediu și lung, inclusiv costuri estimate, surse de finanțare (fonduri europene, guvernamentale, buget local).
- Conformarea la standarde: alinierea la legislația națională și europeană privind apa potabilă, epurarea apelor uzate și protecția mediului.
- Calendarul de implementare: pași concreți, ordinea lucrărilor și termene pentru fiecare etapă.

Prin actualizare se înțelege faptul că documentul existent se modifică pentru a reflecta:

- schimbările legislative și cerințele Uniunii Europene,
- creșterea populației sau migrația,
- dezvoltarea economică (parcuri industriale, turism etc.),
- noile tehnologii și standarde,

- situația reală a implementării proiectelor deja începute.

Astfel, masterplanul actualizat devine baza pentru atragerea de finanțări și pentru coordonarea lucrărilor între consiliul județean, primării și operatorul regional de apă.

În aceste condiții avand în vedere adresa nr.11071/25.08.2025, înregistrată la registratura Consiliului Județean Mehedinți cu nr.9823/26.08.2025, cât și Avizul Comisiei Tehnico-Economice a Societății SECOM S.A. nr.10995/25.08.2025, vă rugăm a introduce aprobarea Master Planului privind infrastructura de apă și apă uzată în județul Mehedinți, actualizat, pe ordinea de zi a primei ședințe a Consiliului Județean Mehedinți.

Director general SECOM S.A.
Ing. Adrian Turbat

SOCIETATEA SECOM S.A. 1 DROBETA TURNU SEVERIN

Societatea SECOM S.A. CIF: RO1605884, R.C.: J25/172/1991
B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, MH
Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330
E-mail: office@secom-mehedinti.ro
Web: www.secom-mehedinti.ro
Dispecerat (Non-stop) 0252/316.732

Nr. 9589/ 21.07.2025
UIP 010/P/CG POIM+PDD/21.07.2025

AVIZUL

Comisiei Tehnico - Economice a Societății SECOM S.A.

Documentația "Master Plan-ul actualizat de firma de consultanță Actual Top Consulting în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini al Contractului de servicii nr. 7987 / 28.06.2022".

Pentru:

Comisia Tehnico - Economică a Societății Secom S.A., numită în baza Dispoziției nr. 30 / 08.02.2024 s-a întrunit azi, 18.07.2025 pentru a analiza documentația aferentă "Master Plan-ului actualizat de firma de consultanță Actual Top Consulting în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini al Contractului de servicii nr. 7987 / 28.06.2022".

În urma analizării documentației a fost întocmit Procesul Verbal nr. 166 / 18.07.2025 înregistrat sub numărul ...9589/21.07.2025... și se acordă:

AVIZ FAVORABIL
Pentru:

Documentația aferentă "Master Plan-ului actualizat de firma de consultanță Actual Top Consulting în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini al Contractului de servicii nr. 7987 / 28.06.2022".

PREȘEDINTE,
Ing. Ionuț Adrian STOLERIU

SECRETAR,
Ing. Mădălina MĂNESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Master Planului pentru sectorul de apă si apă uzată pentru județul Mehedinți, aprobarea investiției aferente județului Mehedinți cuprinsa in Lista de Investitii Prioritare finanțată prin Programul Operational Sectorial de Mediu în sectorul de apă/apă uzată pentru perioada 2014-2020 și aprobarea cofinanțării proiectului „Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă si apă uzată din județul Mehedinți, în perioada 2014-2020-etapa I''

Având în vedere Expunerea de motive nr. 12519/24.11.2014 a Vicepreşedintelui Consiliului Județean Mehedinți cu atribuțiile funcției de Preşedinte, Raportul comun de specialitate nr. 12518/24.11.2014 al Direcției cooperare, arii protejate, relații externe, al Direcției juridice, achiziții publice, relația cu consiliul județean şi al Direcției economice cu privire la aprobarea Master Planului pentru sectorul de apă şi apă uzată pentru județul Mehedinți, aprobarea investiției aferente județului Mehedinți cuprinsă în Lista de Investiții Prioritare finanțată prin Programul Operațional Sectorial de Mediu în sectorul de apă/apă uzată pentru perioada 2014-2020 şi aprobarea cofinanțării proiectului „Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare şi a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastucturii de apă şi apă uzată din județul Mehedinți, în perioada 2014-2020-etapa I'';

Luând în considerare Nota de fundamentare a Departamentului Implementare Proiect înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți sub nr.12481/21.11.2014;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) coroborat cu alin.(3) lit. d) şi ale art.97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă Master Planul pentru sectorul de apă şi apă uzată pentru județul Mehedinți, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă investiția aferentă județului Mehedinți, cuprinsă în Lista de Investitii Prioritare finanțate prin Programul Operational Sectorial Mediu, în sectorul de apă/apă uzată pentru perioada 2014-2020, județul Mehedinți, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă cofinanțarea Proiectului „Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mehedinți, în perioada 2014-2020-etapa I'', în sumă de 87.090 lei (fără TVA), reprezentând 1% din valoarea proiectului.

Art. 4 Se împuternicește domnul av. GEORGESCU ALADIN GIGI – Vicepreședinte cu atribuțiile funcției de Președinte al Consiliului Județean Mehedinți pentru a semna documentele necesare realizării proiectului.

Art. 5 Prin grija Serviciului Juridic – Contencios, Relația cu Consiliul Județean, prezenta hotărâre se va comunica:

- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Mehedinți;
- S.C. SECOM S.A.
- Instituției Prefectului - Județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, 19.12./2014 în municipiul Drobeta Turnu Severin.

VICEPREȘEDINTE

cu atribuțiile funcției de Președinte,

av. Aladin Gigi Georgescu

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul județului,

jr. Mednyanszky Ștefan Ladislau

Nr. 156

5.1- Centralizator general investiții prioritare - canalizare și epurare

Nr. crt	Componente	Localitatea	Total locuitori echivalenti	Locuitori echivalenti deserviti	UM	Cant.	Preț unitar (preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mii euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarilor
1	Aglomerarea Drobeta Turnu Severin									
1.1.	Reabilitare retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Drobeta Turnu Severin	98926	7,776.00	m	10381	264.98	2,750.80	369.57	Prin lucrarile de reabilitare se urmareste scaderea infiltratiilor/exfiltratii din retelele de canalizare ale localitatilor Drobeta Turnu Severin si Schela Cladovei si eliminarea riscurilor de poluare a
1.2	Reabilitare retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Schela Cladovei	6281	1302	m	2280	264.98	604.16		
1.3	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Drobeta Turnu Severin	98926	12000	m	16930	220.82	3738.48		
1.4	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Schela Cladovei	6281	5214	m	11370	220.82	2510.72		
1.5	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Dudasu Schelei	663	550	m	3150	220.82	695.58		
1.6	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Breznita de Ocol	1.372	70	m	1500	220.82	331.23		

Nr. crt	Componente	Localitatea	Total locuitori echivalenti	Locuitori echivalenti deserviti	UM	Cant.	Pret unitar (preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mii euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarilor
1.7	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Magheru	843	20	m	350	220.83	77.29	770.77	mediului. Prin lucrarile de extindere a retelelor de canalizare se va asigura accesul la serviciile de canalizare in localitatile care au sisteme de alimentare cu apa. Se va asigura cresterea la 100% a accesului populatiei la retelele de canalizare. Conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 91/271/CEE privind colectarea şi epurarea apelor uzate pentru aglomerarile mai mari de 10.000 l.e.
1.8	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Izvoru Barzii	567	567	m	7500	220.82	1656.15		
1.9	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Putinei	157	157	m	3028	220.82	668.64		
1.10	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Schinteiesti	378	378	m	3240	220.82	715.46		
1.11	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Halanga	542	542	m	13140	220.82	2901.57		
1.12	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Dudasu Cernetului	1076	200	m	2480	220.82	547.63		
1.13	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Cerneti	2796	161	m	6630	220.82	1464.04		
	Total aglomerare Drobeta Turnu Severin							**18,661.75**	**1140.34**	
	Aglomerarea Simian									

Nr. crt	Componente	Localitatea	Total locuitori echivalenti	Locuitori echivalenti deserviti	UM	Cant.	Pret unitar (preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarilor
1.14	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Simian	3219	313	m	2000	220.82	441.64	1992.60	Prin lucrarile de extindere a retelelor de canalizare se va asigura accesul 100 % la serviciile de canalizare a locuitorilor. Conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate pentru aglomerarile mai mari de 2.000 l.e.
1.15	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Dedovita Noua	328	25	m	1050	220.82	231.86		
	Total aglomerare Simian							**673.50**	**1992.60**	
2	**Aglomerarea Strehaia**									
2.1	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Strehaia	5.727	286	m	3900	143.53	559.78	1957.27	Prin lucrarile de extindere a retelelor de canalizare se va asigura accesul 100 % la serviciile de canalizare a locuitorilor. Conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate pentru aglomerarile mai mari de 2.000 l.e.
	Total aglomerarea Strehaia							**559.78**	**1,957.27**	
3	**Aglomerarea Vanjulet**									
3.1	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Vanjulet	3438	2850	m	4800	143.53	688.96	241.74	Prin lucrarile de extindere a retelelor de canalizare se va asigura accesul 100 % la serviciile de canalizare a locuitorilor.Lucrarile de marire a capacitatii statiei de epurare se impun datorita cresterii numarului de utilizatori racordati la sistemul de canalizare. Conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor
3.2	Marire capacitate statie de epurare pana la 4500 l.e. (constructii, echipamente, racord electric, SCADA, etc.)	Vanjulet	4512	4512	buc.	1	753550.00	753.55	167.01	

Nr. crt	Componente	Localitatea	Total locuitori echivalenti	Locuitori echivalenti deserviti	UM	Cant.	Pret unitar (preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarilor
3.3	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Rogova	1074	1074	m	11800	143.53	1693.69	1576.99	uzate pentru aglomerarile mai mari de 2.000 l.e.Cresterea gradului de puritate a cursurilor de apa.Eliminarea riscurilor poluarii mediului.
	Total aglomerarea Vinjulet							**3136.2**	**1,985.74**	
4	**Aglomerarea Patulele**									
4.1	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Patulele	2713	1899	m	26200	143.53	3760.56	1980.28	Prin lucrarile de extindere a retelelor de canalizare se va asigura accesul 100 % la serviciile de canalizare a locuitorilor. Eliminarea riscurilor poluarii mediului. Conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate pentru aglomerarile mai mari de 2.000 l.e.
	Total aglomerarea Patulele							**3760.56**	**1,980.28**	
5	**Aglomerarea Salcia**									
5.1	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Salcia	2714	1357	m	11000	143.53	1,578.86	1163.49	Prin lucrarile de extindere a retelelor de canalizare se va asigura accesul 100 % la serviciile de canalizare a locuitorilor. Eliminarea riscurilor poluarii mediului. Conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate pentru aglomerarile mai mari de 2.000 l.e.
	Total aglomerarea Salcia							**1,578.86**	**1,163.49**	
6	**Aglomerarea Vanju Mare**									
6.1	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Vanju Mare	2244	142	m	1900	143.53	272.71	1920.49	Prin lucrarile de extindere a retelelor de canalizare se va asigura accesul 100 % la serviciile de canalizare a locuitorilor. In cadrul statiei de epurare nu exista o instalatie pentru deshidratare namol si platforma

Nr. crt	Componente	Localitatea	Total locuitori echivalenti	Locuitori echivalenti deserviti	UM	Cant.	Pret unitar (preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarilor
6.2	Deshidratare namol si platforma stocare (constructii, echipamente, racord electric, SCADA, etc.)	Vanju Mare	2244	2244	buc.	1	44160.00	44.16	19.68	pentru depozitarea acestuia. Eliminarea riscurilor poluarii mediului. Conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate pentru aglomerarile mai mari de 2.000 l.e.
	Total aglomerarea Vinju Mare							**316.87**	**1,940.17**	
7	**Aglomerarea Cujmir**									
7.1	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Cujmir	1708	105	m	1200	143.53	172.24	1960.13	Prin lucrarile de extindere a retelelor de canalizare se va asigura accesul 100 % la serviciile de canalizare a locuitorilor. Eliminarea riscurilor poluarii mediului. Conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate pentru aglomerarile mai mari de 2.000 l.e.
7.2	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Aurora	534	32	m	500	143.54	71.77		
7.3	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Obirsia de Camp	706	40	m	700	143.53	100.47		
7.4	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Izimsa	871	50	m	700	143.53	100.47		
	Total aglomerarea Cujmir							**444.95**	**1,960.13**	
8	**Aglomerarea Baia de Arama**									

Nr. crt	Componente	Localitatea	Total locuitori echivalenti	Locuitori echivalenti deserviti	UM	Cant.	Pret unitar (preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mii euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarilor
8.1	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Baia de Arama	1810	205	m	1500	220.82	331.23	1879.32	Prin lucrarile de extindere a retelelor de canalizare se va asigura accesul 100 % la serviciile de canalizare a locuitorilor.Lucrarile de marire a capacitatii statiei de epurare se impun datorita cresterii numarului de utilizatori racordati la sistemul de canalizare. Eliminarea riscurilor poluarii mediului. Conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 91/271/CEE privind colectarea şi epurarea apelor uzate pentru aglomerarile mai mari de 2.000 l.e.
8.2	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Brebina	278	30	m	500	220.82	110.41		
8.3	Marire capacitate statie de epurare pana la 4200 l.e. (constructii, echipamente, racord electric, SCADA, etc.)	Baia de Arama	4200	4200	buc.	1	414040.00	414.04	98.58	
	Total aglomerarea Baia de Arama							**855.68**	**1977.9**	
9	**Sistemul de canalizare Dealu Mare**									
9.1	Extindere retea de canalizare menajera (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vizitare si camine speciale, racorduri, inclusiv camin de racord, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Dealu Mare	2050	2050	m	2600	143.53	373.19	182.04	Prin lucrarile de extindere a retelelor de canalizare se va asigura accesul 100 % la serviciile de canalizare a locuitorilor si turistilor din zona, avindu-se in vedere proiectul de investitii derulat prin Programul Operational Regional 2007 2013 axa prioritara 5 de catre Primaria orasului Baia de Arama. Eliminarea riscului poluarii mediului. Conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 91/271/CEE privind colectarea şi epurarea apelor uzate pentru aglomerarile mai mari de 2.000 de l.e.
	Total aglomerarea Dealu Mare							**373.19**	**182.04**	
	TOTAL GENERAL CANALIZARE							**30,361.34**		

5.2 Centralizator general investiții prioritare - alimentare cu apă

Nr. crt	Componente	Localitate	Total locuitori	Locuitori deserviti	UM	Cant.	Pret unit. (preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarilor
1	Zona de alimentare cu apa Drobeta									
1.1.	Linia namolului (Decantare apa uzata, ingrosare namol, deshidratare namol pana la 35%, inclusiv SCADA)	Drobeta Turnu Severin	95867	95867	buc.	1	485800.00	485.80	5.07	
1.2	Reabilitare retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Drobeta Turnu Severin	82110	60000	m	50757	185.49	9414.86	196.13	
1.3	Reabilitare retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte etc)	Schela Cladovei	5214	2138	m	5827	185.49	1,080.85		
1.4	Reabilitare retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte, etc.	Dudasu Cernetului	1239	743	m	3770	185.49	699.29		
1.5	Reabilitare retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte ,etc.	Simian	3705	1500	m	7720	185.49	1,431.97		
1.6	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Drobeta Turnu Severin	82110	12000	m	16547	154.57	2,557.74		Tronsoanele prevazute au durata normata de viata expirata fiind puse in functiune in 1979 respectiv 1920 si prezinta importante pierderi fiind afectate astfel natura terenului precum si continuitatea in asigurarea serviciilor de alimentare cu apa pe perioada lucrarilor de remedieri. Prin lucrarile de reabilitare prevazute se vor elimina deficientele mentionate. Investitiile propuse vor asigura servicii de distributie de o calitatea corespunzatoare a apei. Masurile de reabilitare propuse au drept scop reducerea pierderilor datorate gradului avansat de uzura, vechimea tronsoanelor propuse a fi reabilitate fiind de peste 30 de ani. Se elimina riscurile asupra starii de sanatate a populatiei. Prin masurile de rabilitare
1.7	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Schela Cladovei	5214	2100	m	8674	154.57	1,340.77		
1.8	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Dedovita Noua	378	30	m	700	154.57	108.2		

Nr. crt	Componente	Localitate	Total locuitori	Locuitori deserviti	UM	Cant.	Pret unitar (preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarilor
1.9	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Dudasu Cernetului	1239	80	m	880	154.58	136.03	331.23	Se va asigura presiunea corespunzătoare în reteaua de distributie, si asigurarea capacitatii de transport si distributie a apei potabile catre consumatori. Prin lucrarile de extindere a retelelor de alimentare cu apa se va asigura accesul 100% la servicii corespunzatoare de alimentare cu apa in zonele de dezvoltare ale orasului. Deoarece in cadrul programului ISPA s-a reabilitat doar cca. 40% din reteaua de distributie exista pierderi de apa pe retea ~ 45 % . Vechimea retelelor neinlocuite este de peste 30 ani . Aceste retele prezinta un grad avansat de uzura fizica (otel, fonta) si morala (azbociment), totodata acestea nu prezinta siguranta in exploatare inregistrandu-se un numar mare de avarii si fiind necesare pe durata remedierilor intreruperi ale alimentarii cu apa a consumatorilor.
1.11	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Simian	3705	77	m	2780	154.58	429.72		
1.12	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Dudasu Schelei	550	40	m	300	154.57	46.37		
1.13	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Breznita de Ocol	1654	35	m	590	154.58	91.2		
1.14	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Magheru	1017	21	m	350	154.57	54.1		
1.15	Contorizare bransamente existente inclusiv module radio pentru transmiterea datelor la distanta (camin de bransament, apometru dotat cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, etc.	Drobeta Turnu Severin	82110	15000	buc.	5000	165.62	828.08	55.21	
	Total zona de alimentare cu apa Drobeta							**18,704.98**	**587.64**	
2	**Zona de alimentare cu apa Susita**									

Nr. crt	Componente	Localitate	Total locuitori	Locuitori deserviti	UM	Cant.	Pret unitar (preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarii
2.1	Extindere captare , Qtot=4l/s (constructii, echipamente, instalatii hidraulice, SCADA, etc.)	Susita	1048	1048	buc.	1	16560.00	16.56	15.8	In aceaste localitati nu exista sistem de alimentare cu apa si prin lucrarile propuse se va asigura alimentarea cu apa in conditii de calitate corespunzatoare a localitatilor Susita si Jidosita. Se va asigura conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale Legii 458/2002. Se va realiza cresterea gradului de conectare pina la 100% in cazul localitatii Susita si alimentarea cu apa a tuturor locuitorilor din localitatea Jidostita.Se va asigura necesarul de apa pentru populatie. Se va realiza conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale Legii 458/2002.
2.2	Aductiune apa bruta (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, aerisiri, goliri, masive de ancoraj, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Susita	1048	1048	m	200	99.35	19.87	18.96	
2.3	Statie de tratare - reabilitare/extindere (constructii, instalatii hidraulice, echipamente, racord electric, SCADA, etc.)	Susita	1048	1048	buc.	1	110410.00	110.41	105.35	
2.4	Rezervor de inmagazinare nou cu capacitatea V = 150 MC (constructie rezervor si camera de vane, instalatii hidraulice, sistematizare pe verticala, amenajare incinta si acces, SCADA)	Susita	1048	1048	buc.	1	44160.00	44.16	42.14	
2.5	Reabilitare retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Susita	200	200	m	1500	119.24	178.86	770.37	
2.6	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Susita	200	100	m	800	99.38	79.5		
2.7	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statil de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Jidostita	848	848	m	6300	99.37	626.02		
	Total zona de alimentare cu apa Susita							**1075.38**	**952.62**	
3	**Zona de alimentare cu apa Cerneti**									

Nr. crt	Componente	Localitate	Total locuitori	Locuitori deserviti	UM	Cant.	(preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarilor
3.1	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Cerneti	3218	100	m	1000	99.37	99.37	993.7	Prin investitiile propuse se urmareste asigurarea accesului la apa potabila pentru toata populatia localitatii.Se va asigura cresterea la 100% a gradului de conectare a populatiei la retelele de alimentare cu apa.
	Total zona de alimentare cu apa Cerneti							**99.37**	**993.70**	
4	**Zona de alimentare cu apa Erghevita**									
4.1	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Erghevita	284	284	m	4200	99.37	417.35	972.8	Prin investitiile prognozate se urmareste asigurarea accesului la reteaua de distributie apa potabila in procent de 100% pentru populatia localitatilor Erghevita, Poroina, Dedovita Veche si Valea Copcii.
4.2	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA	Dedovita Veche	78	78	m	900	99.37	89.43		
4.3	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Poroina	256	256	m	1300	99.37	129.18		
4.4	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Valea Copcii	143	143	m	1050	99.37	104.34		
	Total zona de alimentare cu apaErghevita							**740.3**	**972.80**	
5	**Sistemul de alimentare cu apa Balotesti**									

Nr. crt	Componente	Localitate	Total locuitori	Locuitori deserviti	UM	Cant.	(preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarilor
5.1	Foraj cu adancimea de 200 m complet echipat, inclusiv cabina foraj echipata, racord electric, SCADA	Balotesti	424	424	buc.	1	55210.00	55.21	130.21	Capacitatea insuficienta a forajului existent pentru asigurarea in bune conditii a alimentarii cu apa a tuturor consumatorilor(asigurarea unui debit si o presiune corespunzatoare). Se va asigura necesarul de apa al localitatii.Prin lucrarile de extindere a retelelor de alimentare cu apa se va asigura accesul 100% la servicii corespunzatoare de alimentare cu apa a locuitorilor din localitatile Balotesti.
5.2	Aductiune apa bruta (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, aerisiri, goliri, masive de ancoraj, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Balotesti	424	424	m	200	99.35	19.87	46.86	
5.3	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Balotesti	424	94	m	500	154.58	77.29	822.23	
	Total zona de alimentare cu apa Balotesti							**152.37**	**999.30**	
6	**Zona de alimentare cu apa Izvoru Barzii**									
6.1	Reabilitare retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Izvoru Barzei	658	409	m	3200	119.24	381.58	932.96	Pierderile mari din sistemului de alimentare cu apa si numarul mare de avarii avariile inregistrate pe reteaua care are ca material teava zincata . Se vor elimina riscurile asupra starii de sanatate a populatiei. Se va asigura necesarul de apa pentru populatie. Se va realiza conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale Legii 458/2002.Se vor reduce pierderile, se va realiza eliminarea intreruperilor in alimentarea cu apa a populatiei.
	Total zona de alimentare cu apa Izvoru Barzii							**381.58**	**932.96**	
7	**Zona de alimentare cu apa Putinei**									
7.1	Foraj cu adancimea de 200 m complet echipat, inclusiv cabina foraj echipata, racord electric, SCADA	Putinei	811	811	buc.	1	55210.00	55.21	68.08	Avind in vedere propunerea de constituire a unui sistem de alimentare cu apa pentru localitatile Putinei si Halinga cu sursa de

Nr. crt	Componente	Localitate	Total locuitori	Locuitori deserviti	UM	Cant.	(preturi curente) euro	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.2	Aductiune apa bruta (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, aerisiri, goliri, masive de ancoraj, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Putinei	811	811	m	100	99.40	9.94	12.26	alimentare din Putinei se arata vedere ca si deficiente ale sistemului capacitatea insuficienta (reprezentata de existent unui singur foraj), grad de acoperire insuficient, incapacitatea statiei de dezinfectie actuale de a face fata noilor cerinte de apa potabila, lipsa rezervor de inmagazinare. Se va asigura necesarul de apa pentru populatie. Se va realiza conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale Legii 458/2002.Se va asigura necesarul de apa pentru locuitori.Gradul de conectare a populatiei va fi de 100%.
7.3	Statie de clorinare - reabilitare/extindere (constructii, instalatii hidraulice, echipamente, racord electric, SCADA, etc.)	Putinei	811	811	buc.	1	11040.00	11.04	13.61	
7.4	Rezervor de inmagazinare nou cu capacitatea V = 150 mc (constructie rezervor si camera de vane, instalatii hidraulice, sistematizare pe verticala, amenajare incinta si acces, SCADA	Putinei	811	811	buc.	1	44160.00	44.16	54.45	
7.5	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Halinga	629	629	m	5350	99.37	531.62	845.18	
	Total zona de alimentare cu apa Putinei							**651.97**	**993.58**	
8	**Zona de alimentare cu apa Scanteiesti**									
8.1	Reabilitare retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Schinteiesti	439	182	m	600	185.48	111.29	611.48	Lucrarile de reabilitare se impun datorita pierderilor mari din reteaua de alimentare cu apa si lipsei contorizarii tuturor consumatorilor. Se vor elimina riscurile asupra starii de sanatate a populatiei. Se va realiza conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale Legii 458/2002. Se vor reduce pierderile, se vor elimina intreruperile in alimentarea populatiei.
	Total zona de alimentare cu apa Scanteiesti							**111.29**	**611.48**	
9	**Zona de alimentare cu apa Corcova**									

Nr. crt	Componente	Localitate	Total locuitori	Locuitori deserviti	UM	Cant.	Cost unitar (preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarilor
9.1	Foraj cu adancimea de 250 m, complet echipat, inclusiv cabina foraj echipata, racord electric	Corcova	1042	1042	buc.	2	69005.00	138.01	132.45	In aceasta localitatea nu exista sistem de alimentare cu apa si prin lucrarile propuse se va asigura alimentarea cu apa in conditii de calitate corespunzatoare a locuitorilor din localitate. Asigurarea necesarului de apa. Cresterea la 100% a gradului de conectare a populației. Conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale Legii 458/2002.
9.2	Aductiune apa bruta (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, aerisiri, goliri, masive de ancoraj, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Corcova	1042	1042	m	500	99.36	49.68	47.68	
9.3	Statie clorinare noua (constructii, instalatii hidraulice, echipamente, racord electric, SCADA, etc.)	Corcova	1042	1042	buc.	1	22080.00	22.08	21.19	
9.4	Rezervor de inmagazinare nou cu capacitatea V=150 mc (constructie rezervor si camera de vane, instalatii hidraulice, sistematizare pe verticala, amenajare incinta si acces, SCADA)	Corcova	1042	1042	buc.	1	134250.00	134.25	128.84	
9.5	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Corcova	1042	1042	m	6900	99.37	685.65	658.01	
	Total zona de alimentare cu apa Corcova							**1029.67**	**988.17**	
10	**Zona de alimentare cu apa Jirov**									
10.1	Foraj cu adancimea de 250 m, complet echipat, inclusiv cabina foraj echipata, racord electric, SCADA	Jirov	1351	1351	buc	2	55205.00	110.41	81.72	In aceasta localitatea nu exista sistem de alimentare cu apa si prin lucrarile propuse se va asigura alimentarea cu apa in conditii de calitate corespunzatoare a locuitorilor din localitate. Asigurarea necesarului de apa. Cresterea la 100% a gradului de conectare a populației. Conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale Legii 458/2002.
10.2	Aductiune apa bruta (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, aerisiri, goliri, masive de ancoraj, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Jirov	1351	1351	m	200	99.35	19.87	14.71	
10.3	Statie clorinare noua (constructii, instalatii hidraulice, echipamente, racord electric, SCADA, etc.)	Jirov	1351	1351	buc	1	22080.00	22.08	16.34	
10.4	Rezervor de inmagazinare nou cu capacitatea V=200 mc (constructie rezervor si camera de vane, instalatii hidraulice, sistematizare pe verticala, amenajare incinta si acces, SCADA)	Jirov	1351	1351	buc	1	169090.00	169.09	125.16	
10.5	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Jirov	1351	1351	m	10290	99.37	1022.51	756.85	
	Total zona de alimentare cu apa Jirov							**1343.96**	**994.78**	

Nr. crt	Componente	Localitate	Total locuitori	Locuitori deserviti	UM	Cant.	(preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarilor
11	**Sistemul de alimentare cu apa Strehaia**									
11.1	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Strehaia	6561	120	m	920	99.37	91.42	972.85	Prin lucrarile de extindere a retelelor de alimentare cu apa se va asigura accesul 100% la servicii corespunzatoare de alimentare cu apa a locuitorilor din localitatile Strehaia, Ciochiuta si Hurducesti (localitatile Ciochiuta si Hurducesti nu beneficiaza de sisteme de alimentare cu apa). Conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale Legii 458/2002.
11.2	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Hurducesti	264	264	m	2100	99.37	208.67		
11.3	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Ciochiuta	951	951	m	10050	99.37	998.66		
	Total zona de alimentare cu apa Strehaia							**1298.75**	**972.85**	
12	**Sistemul de alimentare cu apa Comanda**									
12.1	Statie clorinare-reabilitare/marire capacitate (constructii, instalatii hidraulice, echipamente, racord electric, SCADA, etc.)	Comanda	1219	1219	buc.	1	11040.00	11.04	9.06	Reabilitarea statiei de clorare si executarea statiei de tratare a amoniului se impune ca urmare a cresterii numarului de consumatori si pentru asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile si reducerea riscurilor asupra sanatatii
12.2	Statie de tratare (indepartare amoniu), Q=4,5l/s (constructii, instalatii hidraulice, echipamente, racord electric, SCADA, etc.)	Comanda	1219	1219	buc.	1	176660.00	176.66	144.92	

Nr. crt	Componente	Localitate	Total locuitori	Locuitori deserviti	UM	Cant.	(preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarilor
12.3	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Comanda	1219	30	m	240	99.38	23.85	795	populatiei. Conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale Legii 458/2002. Prin lucrarile de extindere a retelelor de alimentare cu apa se va asigura accesul 100% la servicii corespunzatoare de alimentare cu apa a locuitorilor din localitatea Comanda.
	Total zona de alimentare cu apa Comanda							**211.55**	**948.98**	
13	**Zonal de alimentare cu apa Vinjulet**									
13.1	Foraj cu adancimea de 75 m complet echipat, inclusiv cabina foraj echipata, racord electric, SCADA	Vanjulet	1509	1509	buc.	1	20700.00	20.7	13.72	Extinderea sursei de alimentare este necesara ca urmare a cresterii numarului de consumatori si pentru asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile.Se va asigura necesarul de apa.Se vor reduce pierderile.Prin lucrarile extindere se va asigura accesul 100% la servicii corespunzatoare de alimentare cu apa a locuitorilor din localitatea Vinjulet.
13.2	Aductiune apa bruta (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, aerisiri, goliri, masive de ancoraj, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Vanjulet	1509	1509	m	100	154.60	15.46	10.25	
13.3	Rezervor inmagazinare 750 mc - reabilitare (reabilitare structura rezervor si camera de vane, inlocuire instalatii hidraulice, SCADA	Vanjulet	1509	1509	buc.	1	55210.00	55.21	36.59	
	Total zona de alimentare cu apa Vinjulet							**91.37**	**60.56**	
14	**Zona de alimentare cu apa Patulele**									
14.1	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Patulele	2989	299	m	2300	99.37	228.55	964.03	Prin lucrarile de extindere a retelelor de alimentare cu apa se va asigura accesul 100% la servicii

Nr. crt	Componente	Localitate	Total locuitori	Locuitori deserviti	UM	Cant.	Pret (preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost specific euro/loc	Justificarea necesitatii lucrarii
14.2	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Viasu	515	103	m	1600	99.37	158.99		corespunzatoare de alimentare cu apa a locuitorilor din localitatile Patulele si Viasu
	Total zona de alimentare cu apa Patulele							**387.54**	**964.03**	
15	**Zona de alimentare cu apa Devesel**									
15.1	Foraj cu adancimea de 30 m, complet echipat, inclusiv cabina foraj echipata, racord electric, SCADA	Devesel	1273	1273	buc.	1	8280.00	8.28	6.5	Extinderea sursei de alimentare si a statiei de clorare se impune ca urmare a cresterii numarului de consumatori si pentru asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile. Se va asigura necesarul de apa. Eliminarea riscurilor asupra starii de sanatate a populatiei.Conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale Legii 458/2002.Prin lucrarile de extindere a retelelor de alimentare cu apa se va asigura accesul 100% la servicii corespunzatoare de alimentare cu apa a locuitorilor din localitatile Devesel si Scapau.
15.2	Aductiune apa bruta (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, aerisiri, goliri, masive de ancoraj, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA	Devesel	1273	1273	m	200	99.35	19.87	15.61	
15.3	Statie clorinare - extindere (constructii, instalatii hidraulice, echipamente, racord electric, SCADA, etc.)	Devesel	1273	1273	buc.	1	11040.00	11.04	8.67	
15.4	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Devesel	1273	64	m	600	99.37	59.62	937.45	
15.5	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA	Scapau	842	42	m	400	99.38	39.75		
	Total zona de alimentare cu apa Devesel							**138.56**	**968.23**	
16	**Zona de alimentare cu apa Batoti-Vrancea**									
16.1	Foraj cu adancimea de 40 m, complet echipat, inclusiv cabina foraj echipata, racord electric, SCADA	Tismana	417	417	buc.	1	11040.00	11.04	26.47	Capacitatea insuficienta a forajului existent pentru asigurarea in bune conditii a alimentarii cu apa a tuturor
16.2	Aductiune apa bruta (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, aerisiri, goliri, masive de ancoraj, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA	Tismana	417	417	m	350	99.37	34.78	83.41	

Nr. crt	Componente	Localitate	Total locuitori	Locuitori deserviti	UM	Cant.	(preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarii
16.3	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Tismana	117	22	m	200	99.35	19.87	673.06	consumatorilor(asigurarea unui debit si o presiune corespunzatoare). Se va asigura necesarul de apa consumatorilor. Prin lucrarile de extindere a retelelor de alimentare cu apa se va asigura accesul 100% la servicii corespunzatoare de alimentare cu apa a locuitorilor din localitatile Tismana si Batoti.
16.4	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA	Batoti	300	40	m	220	99.36	21.86		
	Total zona de alimentare cu apa Batoti Vrancea							**87.55**	**782.94**	
17	**Zona de alimentare cu apa Bicles**									
17.1	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Bicles	426	42	m	400	99.38	39.75	946.35	Prin lucrarile de extindere a retelelor de alimentare cu apa se va asigura accesul 100% la servicii corespunzatoare de alimentare cu apa a locuitorilor din localitatile Bacles si Selistiuta.
17.2	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Selistiuta	172	21	m	200	99.35	19.87		
	Total zona de alimentare cu apa Bicles							**59.62**	**946.35**	
18	**Zona de alimentare cu apa Smadovita**									
18.1	Foraj cu adancimea de 250 m, complet echipat, inclusiv cabina foraj echipata, racord electric, SCADA	Smadovita	490	490	buc.	1	69010.00	69.01	140.84	Extinderea sursei de alimentare este necesara ca urmare a cresterii numarului de consumatori, capacitatea insuficienta a sursei de apa si pentru asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile. Se va asigura necesarul de apa. Se vor elimina intreruperile in alimentarea
18.2	Aductiune apa bruta (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, aerisiri, goliri, masive de ancoraj, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Smadovita	490	490	m	150	99.40	14.91	30.43	

Nr. crt	Componente	Localitate	Total locuitori	Locuitori deserviti	UM	Cant.	(preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarilor
18.3	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Smadovita	490	51	m	420	99.36	41.73	818.24	cu apa . Prin lucrarile extindere se va asigura accesul 100% la servicii corespunzatoare de alimentare cu apa a locuitorilor din localitatea Smadovita
	Total zona de alimentare cu apa Smadovita							**125.65**	**989.51**	
19	**Sistemul de alimentare cu apa Jiana**									
19.1	Foraj cu adancimea de 140 m, complet echipat, inclusiv cabina foraj echipata, racord electric, SCADA	Jiana	1504	1504	buc.	1	38640.00	38.64	25.69	
19.2	Aductiune apa bruta (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, aerisiri, goliri, masive de ancoraj, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Jiana	1504	1504	m	250	99.36	24.84	16.52	Extinderea sursei de alimentare se impune ca urmare a cresterii numarului de consumatori. Se va asigura necesarul de apa.Se vor elimina intreruperile in alimentarea cu apa. Prin lucrarile de extindere a retelelor de alimentare cu apa se va asigura accesul 100% la servicii corespunzatoare de alimentare cu apa a locuitorilor din localitatile Jiana si Jiana Mare.
19.3	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Jiana	709	147	m	2100	99.37	208.67	955.45	
19.4	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Jiana Mare	795	165	m	900	99.37	89.43		
	Total zona de alimentare cu apa Jiana							**361.58**	**997.66**	
20	**Zona de alimentare cu apa Cioroboreni**									
20.1	Bransamente la retea de apa existenta inclusiv contorizare si module radio pentru transmiterea datelor la distanta (terasamente, procurare conducte si echipamente, camin de bransamente echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Cioroboreni	718	718	buc.	276	441.63	121.89	169.76	Prin lucrarile de bransamente/contorizari se va asigura accesul 100% la servicii corespunzatoare de alimentare cu apa a locuitorilor din localitatea Cioroboreni. Se vor reduce pierderile.

Nr. crt	Componente	Localitate	Total locuitori	Locuitori deserviti	UM	Cant.	(preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarilor
	Total zona de alimentare cu apa Cioroboreni							121.89	169.76	
21	**Zona de alimentare cu apa Jiana Veche**									
21.1	Bransamente la retea de apa existenta inclusiv contorizare si module radio pentru transmiterea datelor la distanta (terasamente, procurare conducte si echipamente, camin de bransamente echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Jiana Veche	1041	1041	buc.	400	441.65	176.66	169.7	Prin lucrarile de bransamente/contorizari se va asigura accesul 100% la servicii corespunzatoare de alimentare cu apa a locuitorilor din localitatea Jiana Veche. Se vor reduce pierderile.
	Total zona de alimentare cu apa Jiana Veche							**176.66**	**169.7**	
22	**Zona de alimentare cu apa Danceu**									
22.1	Foraj cu adancimea de 170 m, complet echipat, inclusiv cabina foraj echipata, racord electric, SCADA	Danceu	1263	1263	buc.	1	46920.00	46.92	37.15	Capacitatea insuficienta a forajului existent pentru asigurarea in bune conditii a alimentarii cu apa a tuturor consumatorilor(asigurarea unui debit si o presiune corespunzatoare). Va fi asigurat necesarul de apa pentru populatie.Prin lucrarile de extindere a retelelor de alimentare cu apa se va asigura accesul 100% la servicii corespunzatoare de alimentare cu apa a locuitorilor din localitatea Danceu.
22.2	Aductiune apa bruta (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, aerisiri, goliri, masive de ancoraj, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Danceu	1263	1263	m	160	99.38	15.9	12.59	
22.3	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Danceu	1263	262	m	2480	99.37	246.44	940.61	
	Total zona de alimentare cu apa Danceu							**309.26**	**990.35**	
23	**Zona de alimentare cu apa Vanju Mare**									
23.1	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Vanju Mare	2768	57	m	550	99.36	54.65	958.77	Prin lucrarile de extindere a retelelor de alimentare cu apa se va asigura accesul 100% la servicii corespunzatoare de alimentare cu apa a locuitorilor din localitatea Vanju Mare.
23.2	**Total zona de alimentare cu apa Vinju Mare**							**54.65**	**958.77**	

Nr. crt	Componente	Localitate	Total locuitori	Locuitori deserviti	UM	Cant.	Pret unitar (preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarilor
	Zona de alimentare cu apa Poroinita									
24	Foraj cu adancimea de 120 m, complet echipat, inclusiv cabina foraj echipata, racord electric, SCADA	Poroinita	203	203	buc.	1	33120.00	33.12	163.15	Extinderea sursei de alimentare , reabilitarea statiei de clorinare si a statiei de indepartare amoniu sunt necesare ca urmare a cresterii numarului de consumatori si pentru asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile. Asigurarea necesarului de apa. Conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale Legii 458/2002.Vor fi eliminate riscurile asupra starii de sanatate a populatiei.
24.1	Aductiune apa bruta (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, aerisiri, goliri, masive de ancoraj, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Poroinita	203	203	m	100	99.40	9.94	48.97	
24.2	Statie clorinare-reabilitare/marire capacitate (constructii, instalatii hidraulice, echipamente, racord electric, SCADA, etc.)	Poroinita	203	203	buc.	1	11040.00	11.04	54.38	
24.3	Statie de tratare (indepartare amoniu), Q=3l/s (constructii, instalatii hidraulice, echipamente, racord electric, SCADA, etc.)	Poroinita	203	203	buc.	1	143530.00	143.53	707.04	
	Total zona de alimentare cu apa Poroinita							**197.63**	**973.54**	
25	**Zona de alimentare cu apa Rogova**									
25.1	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Rogova	1105	23	m	220	99.36	21.86	950.43	Prin lucrarile extindere se va asigura accesul 100% la servicii corespunzatoare de alimentare cu apa a locuitorilor.
	Total zona de alimentare cu apa Rogova							**21.86**	**950.43**	
26	**Sistemul de alimentare cu apa Hinova**									
26.1	Statie de clorinare-reabilitare (constructii, instalatii hidraulice, echipamente, racord electric, SCADA, etc.)	Hinova	1032	1032	buc.	1	13250.00	13.25	12.84	Reabilitarea statiei de clorare si a statiei pentru indepartarea nitratilor se impune ca urmare a cresterii numarului de consumatori si pentru asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile. Prin lucrarile de extindere a retelelor de alimentare cu apa se va asigura
26.2	Statie de tratare (indepartare nitrati), Q=4l/s (constructii, instalatii hidraulice, echipamente, racord electric, SCADA, etc.)	Hinova	1032	1032	buc.	1	165620.00	165.62	160.48	

Nr. crt	Componente	Localitate	Total locuitori	Locuitori deserviti	UM	Cant.	Investitia (preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost unitar euro/loc.	Beneficiile investitiei
26.3	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Hinova	1032	106	m	870	99.37	86.45	815.57	accesul 100% la servicii corespunzatoare de alimentare cu apa a locuitorilor din localitatea Hinova. Conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale Legii 458/2002.Vor fi eliminate riscurile asupra starii de sanatate a populatiei.
	Total zona de alimentare cu apa Hinova							**265.32**	**988.89**	
27	**Zona de alimentare cu apa Bistrita**									
27.1	Statie de clorinare-reabilitare (constructii, instalatii hidraulice, echipamente, racord electric, SCADA, etc.)	Bistrita	1320	1320	buc.	1	11040.00	11.04	8.36	Reabilitarea statiei de clorare si executarea statiei pentru indepartarea nitratilor se impune pentru asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile. Vor fi eliminate riscurile asupra starii de sanatate a populatiei. Se va asigura conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale Legii 458/2002. Prin lucrarile de extindere a retelelor de alimentare cu apa se va asigura accesul 100% la servicii corespunzatoare de alimentare cu apa a locuitorilor din localitatea Bistrita.
27.2	Statie de tratare (indepartare nitrati), Q=4.5l/s (constructii, instalatii hidraulice, echipamente, racord electric, SCADA, etc.)	Bistrita	1320	1320	buc.	1	165620.00	165.62	125.47	
27.3	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Bistrita	1320	290	m	2500	99.37	248.42	856.62	
	Total zona de alimentare cu apa Bistrita							**425.08**	**990.45**	
28	**Zona de alimentare cu apa Bala**									
28.1	Rezervor de inmagazinare V=300mc- reabilitare (reabilitare structura rezervor, camera de vane, inlocuire instalatii hidraulice, SCADA)	Bala	1422	1422	buc.	1	55210.00	55.21	38.83	Sistemul de alimentare cu apa prezinta un nivel ridicat de pierderi datorat necontorizarilor si a portiunii de conducta foarte veche din localitatea Bala de Sus, precum si a

Nr. crt	Componente	Localitate	Total locuitori	Locuitori deserviti	UM	Cant.	(preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarilor
28.2	Reabilitare retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Bala de Sus	580	145	m	1000	119.24	119.24	822.34	localitatea Bala de Sus, precum si a vechimii rezervorului existent. Se va asigura necesarul de apa pentru populatie. Se vor reduce pierderile. Vor fi eliminate riscurile asupra starii de sanatate a populatiei. Se va asigura conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale Legii 458/2002.
28.3	Contorizare bransamente existente inclusiv module radio pentru transmiterea datelor la distanta (camin de bransament, apometru dotat cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, etc.)	Iupca	140	140	buc.	54	165.56	8.94	63.86	
	Total zona de alimentare cu apa Bala							**183.39**	**925.03**	
29	**Sistemul de alimentare cu apa Cujmir-Branistea-Obirsia**									
29.1	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Cujmir	2020	42	m	340	99.38	33.79		
29.2	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Aurora	632	13	m	120	99.33	11.92		
29.3	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Obirsia de Camp	767	22	m	300	99.37	29.81	956.64	Prin lucrarile de extindere a retelelor de alimentare cu apa se va asigura accesul 100% la servicii corespunzatoare de alimentare cu

Nr. crt	Componente	Localitate	Total locuitori	Locuitori deserviti	UM	Cant.	Pret unitar (preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarilor
29.4	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Izimsa	871	20	m	180	99.39	17.89		apa a locuitorilor din localitatile Aurora, Cujmir , Goanta, Branistea, Obarsia de Camp si Izimsa.
29.5	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Branistea	1275	26	m	240	99.38	23.85		
29.6	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Goanta	486	11	m	110	99.36	10.93		
	Total zona de alimentare cu apa Cujmir							**128.19**	**956.64**	
30	**Zona de alimentare cu apa Dirvari**									
30.1	Foraj cu adancimea de 100 m, complet echipat, inclusiv cabina foraj echipata, racord electric, SCADA	Dirvari	2402	2402	buc.	2	27605.00	55.21	22.99	In aceste localitati nu exista sistem de alimentare cu apa si prin lucrarile propuse se va asigura alimentarea cu apa in conditii de calitate corespunzatoare a localitatilor Darvari si Gemeni,asigurand accesul in proportie de 100% a locuitorilor. Va fi asigurat necesarul de apa al populatiei. Se va asigura conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale Legii 458/2002.
30.2	Aductiune apa bruta (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, aerisiri, goliri, masive de ancoraj, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Dirvari	2402	2402	m	300	99.37	29.81	12.41	
30.3	Statie de ~~clorin~~are noua (constructii, instalatii hidraulice, echipamente, racord electric, SCADA, etc.)	Dirvari	2402	2402	buc.	1	22080.00	22.08	9.19	
30.4	Rezervor nou de inmagazinare 250 mc (poliesteri armati, camera de vane, instalatii hidraulice, sistematizare pe verticala, amenajare incinta si acces, SCADA)	Dirvari	2402	2402	buc.	1	173940.00	173.94	72.41	
30.5	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Dirvari	1346	1346	m	12000	99.37	1192.43	881.17	

Nr. crt	Componente	Localitate	Total locuitori	Locuitori deserviti	UM	Cant.	(preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarilor
30.6	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Gemeni	1056	1056	m	9300	99.37	924.13		
	Total zona de alimentare cu apa Dirvari							**2397.6**	**998.17**	
31	**Zona de alimentare cu apa Salcia**									
31.1	Bransamente la retea de apa existenta inclusiv contorizare si module radio pentru transmiterea datelor la distanta (terasamente, procurare conducte si echipamente, camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Salcia	2692	2692	buc.	1035	441.64	457.1	169.8	Prin lucrarile de bransamente/contorizari se va asigura accesul 100% la servicii corespunzatoare de alimentare cu apa a locuitorilor din localitatea Salcia. Vor fi eliminate pierderile. Vor fi eliminate intreruperile in alimentare.
	Total zona de alimentare cu apa Salcia							**457.1**	**169.8**	
32	**Zona de alimentare cu apa Baia de Arama**									
32.1	Reabilitare retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Baia de Arama	2133	220	m	1730	119.24	206.29	936.30	Vechimea retelelor propuse pentru reabilitare este de peste 30 ani . Aceste retele prezinta un grad avansat de uzura, totodata acestea nu prezinta siguranta in exploatare inregistrandu-se un numar mare de avarii si fiind necesare pe durata remedierilor intreruperi ale alimentarii cu apa a consumatorilor. Se va asigura conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale

Nr. crt	Componente	Localitate	Total locuitori	Locuitori deserviti	UM	Cant.	Cost unitar (preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarilor
32.2	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Dealu Mare	64	64	m	600	99.37	59.62		Legii 458/2002. Se vor elimina intreruperile in alimentarea cu apa. Vor fi eliminate riscurile asupra starii de sanatate a populatiei. Prin lucrarile de extindere a retelelor de alimentare cu apa se va asigura accesul 100% la servicii corespunzatoare de alimentare cu apa a locuitorilor din localitatea Dealu Mare.
	Total zona de alimentare cu apa Baia de Arama							**265.91**	**936.30**	
33	**Zona de alimentare cu apa Brebina**									
33.1	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Bratilovu	142	30	m	300	99.37	29.81	993.63	Prin lucrarile de extindere a retelelor de alimentare cu apa se va asigura accesul 100% la servicii corespunzatoare de alimentare cu apa a locuitorilor din localitatile Titerlesti si Bratilovu.
33.2	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Titerlesti	297	50	m	500	99.36	49.68		
	Total zona de alimentare cu apa Brebina							**79.49**	**993.63**	
34	**Zona de alimentare cu apa Negoiesti**									
34.1	Contorizare bransamente existente inclusiv module radio pentru transmiterea datelor la distanta (camin de bransament, apometru dotat cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, etc.)	Negoiesti	787	787	buc.	303	165.61	50.18	63.76	Prin lucrarile de contorizare se va asigura eliminarea pierderilor de apa din localitatea Negoiesti
	Total zona de alimentare cu apa Negoiesti							**50.18**	**63.76**	
35	**Zona de alimentare cu apa Marasesti**									

Nr. crt	Componente	Localitate	Total locuitori	Locuitori deserviti	UM	Cant.	Costuri (preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarilor
35.1	Contorizare bransamente existente inclusiv module radio pentru transmiterea datelor la distanta (camin de bransament, apometru dotat cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, etc.)	Stanesti	403	403	buc.	418	165.62	69.23	172.44	Prin lucrarile extindere si de bransamente/contorizari se va asigura accesul 100% la servicii corespunzatoare de alimentare cu apa a locuitorilor din localitatile Marasesti si Stanesti
35.2	Contorizare bransamente existente inclusiv module radio pentru transmiterea datelor la distanta (camin de bransament, apometru dotat cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, etc.)	Marasesti	883	883	buc.	921	165.61	152.53		
35.3	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Marasesti	883	52	m	430	99.37	42.73	821.73	
	Total zona de alimentare cu apa Marasesti							**264.49**	**994.17**	
36	**Zona de alimentare cu apa Obirsia Closani**									
36.1	Captare izvor Q = 3l/s (constructii, instalatii hidraulice, echipamente, racord electric, SCADA, etc.)	Obirsia Closani	758	758	buc.	1	16560.00	16.56	21.85	In aceasta localitate nu exista sistem de alimentare cu apa si prin lucrarile propuse se va asigura alimentarea cu apa in conditii de calitate corespunzatoare a tuturor locuitorilor din localitatea Obarsia Closani. . Se va asigura conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale Legii 458/2002. Va fi asigurat accesul in proportie de 100% la serviciile de alimentare cu apa.
36.2	Aductiune apa bruta (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vane, aerisiri, goliri, masive de ancoraj, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Obirsia Closani	758	758	m	680	99.37	67.57	89.14	
36.3	Statie clorinare noua (constructii, instalatii hidraulice, echipamente, racord electric, SCADA, etc.)	Obirsia Closani	758	758	buc.	1	22080.00	22.08	29.13	
36.4	Rezervor de inmagazinare din poliesteri armati 150 mc (constructie rezervor si camera de vane, instalatii hidraulice, sistematizare pe verticala, amenajare incinta si acces, SCADA)	Obirsia Closani	758	758	buc.	1	134250.00	134.25	177.11	
36.5	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Obirsia Closani	758	758	m	5200	99.37	516.72	681.69	
	Total zona de alimentare cu apa Obirsia Closani							**757.18**	**998.92**	

Nr. crt	Componente	Localitate	Total locuitori	Locuitori deserviti	UM	Cant.	Cost unitar (preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarilor
37	**Zona de alimentare cu apa Burila Mare**									
37.1	Foraj cu adancimea de 40 m complet echipat, inclusiv cabina foraj echipata, racord electric, SCADA	Burila Mare	650	650	buc.	1	11040.00	11.04	16.98	Capacitatea insuficienta a sursei actuale si a statiei de tratare actuale pentru asigurarea in bune conditii a alimentarii cu apa a tuturor consumatorilor(asigurarea unui debit si o presiune corespunzatoare) si de o calitate corespunzatoare. Se va asigura necesarul de apa. Se va asigura conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale Legii 458/2002. Va fi asigurat accesul in proportie de 100% la serviciile de alimentare cu apa.
37.2	Aductiune apa bruta (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vane, aerisiri, goliri, masive de ancoraj, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Burila Mare	650	650	m	150	99.40	14.91	22.94	
37.3	Statie de tratare - marire capacitate (constructii, instalatii hidraulice, echipamente, racord electric, SCADA, etc.)	Burila Mare	650	650	buc.	1	110410.00	110.41	169.86	
37.4	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Burila Mare	650	101	m	800	99.38	79.5	787.13	
	Total zona de alimentare cu apa BurilaMare							**215.86**	**996.91**	
38	**Zona de alimentare cu apa Ciresu**									
38.1	Captare izvor, Q=2.0 l/s (constructii, instalatii hidraulice, echipamente, SCADA, etc.)	Ciresu	203	203	buc.	1	16560.00	16.56	81.58	In aceasta localitate nu exista sistem de alimentare cu apa si prin lucrarile propuse se va asigura alimentarea cu apa in conditii de calitate corespunzatoare a localitatii Ciresu pentru toti locuitorii. Va fi asigurat accesul in proportie de 100% la serviciile de alimentare cu apa. Se va asigura conformarea cu cerintele Directivei Europene nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale Legii 458/2002.
38.2	Aductiune apa bruta (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine de vane, aerisiri, goliri, masive de ancoraj, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Ciresu	203	203	m	200	99.35	19.87	97.88	
38.3	Statie clorinare noua (constructii, instalatii hidraulice, echipamente, racord electric, SCADA, etc.)	Ciresu	203	203	buc.	1	22080.00	22.08	108.77	
38.4	Rezervor de inmagazinare nou 100 mc (constructie rezervor si camera de vane, instalatii hidraulice, sistematizare pe verticala, amenajare incinta si acces, SCADA)	Ciresu	203	203	buc.	1	27600.00	27.6	135.96	
38.5	Extindere retea de distributie apa potabila (terasamente, procurare conducte si echipamente, statii de pompare intermediare, camine vane, masive de ancoraj, hidranti, bransamente inclusiv camin de bransament echipat cu apometru cu modul radio pentru transmiterea datelor la distanta, montaj, desfacere si refacere sistem rutier, SCADA)	Ciresu	203	203	m	1170	99.37	116.26	572.71	

Nr. crt	Componente	Localitate	Total locuitori	Locuitori deserviti	UM	Cant.	(preturi curente) euro	Cost total (preturi curente) mil euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii lucrarilor
	Total zona de alimentare cu apa Ciresu							**202.37**	996.9	

TOTAL COSTURI ALIMENTARE CU APA	**33,627.15**	

5.3 Centralizator general investiții conexe

Nr. crt	Componente	Localitatea	Total locuitori	Locuitori beneficiari	UM	Cant.	Pret unitar curent euro	Cost total curent mii euro	Cost specific euro/loc.	Justificarea necesitatii investitiei
1	Investitii conexe	Judetul Mehedinti	216153	216153	Lot	1	1938.83	1938.83	8.97	Avind in vedere extinderea zonei de operare a SC Secom SA, cresterea numarului statiilor de tratare /epurare apa si implicit a probelor ce vor fi necesar a fi efectuate atit pe zona de apa bruta/tratata cit si pe zona de apa uzata/epurata va fi necesara achizitionarea urmatoarelor echipamente
TOTAL INVESTITII CONEXE								1,938.83		

DIRECTOR GENERAL SECOM SA
George Iuptilescu

PRESEDINTE ADI
"ASOCIATIA PENTRU MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE APA SI CANAL MEHEDINTI "
Alin Chirila

PRESEDINTE
Aladin Georgescu

CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Master Planului pentru sectorul de apă si apă uzata pentru judeţul Mehedinţi

Având în vedere expunerea de motive cu nr. 8782/29.07.2016, a Preşedintelui Consiliului Judeţean Mehedinţi, Raportul de specialitate nr. 8781/29.07.2016, al Direcţiei Tehnice – Investitii, Dezvoltare teritorială cu privire modificarea Master Planului pentru apa – apa uzata a judetului Mehedinti

Luând în considerare adresele nr. 6601/08.06.2016 si 7329/21.06.2016 ale Primăriei Municipiului Orşova, adresa nr. 6744/16.06. 2016 a operatorul regional de apa S.C SECOM S.A, Studiul de fezabilitate privind Reabilitarea staţiei de epurare în municipiul Orşova;

Ţinând cont de avizele date în acest sens de comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Mehedinţi;

În temeiul Prevederilor art. 91 alin (1) lit. b) coroborat cu alin (3) lit. d) şi ale art 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aproba modificarea Master Planului pentru sectorul de apa si apa uzata pentru judeţul Mehedinţi în sensul diminuării numărului de locuitori echivalenţi pentru municipiul Orşova de la 10 518 la 8 675, conform studiului de fezabilitate "Reabilitare staţie de epurare în Municipiul Orşova" înaintat de primăria municipiului Orşova.

Art. 2 Se modifică în mod corespunzător master-planul apă- apă uzată adoptat prin Hotarârea Consiliului Judeţean Mehedinţi nr. 156/2014

Art.3 Prin grija Serviciului Juridic – Contencios, Administraţie Publică Locală, prezenta hotărâre se va comunica:

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara apă-canal Mehedinţi;
- Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Banat;
- Secom S.A.;
- Instituţia Prefectului – Judeţul Mehedinţi;

PREŞEDINTE
Av. Aladin Georgescu

AVIZEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Jr. Ştefan Ladislau Mednyanszky

Nr. 36/6/29.07.