ROMÂNIA
JUDEȚUL MEHEDINȚI
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

Nr. 113 **din** 20.10. **2025** **PROIECT**

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii totale și a cheltuielilor neeligibile la obiectivul „Reabilitare si modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficientei energetice", aprobat prin *H.C.J. nr. 147 din 07.10.2022 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice", județul Mehedinți, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, precum și a anexei 1 privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect*, modificată prin H.C.J. nr. 121 din 19.07.2023 și prin H.C.J. nr. 135 din 29.10.2024

Având în vedere Referatul de aprobare nr.11953/20.10.2025 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Raportul Secretarului General al Consiliului Județean Mehedinți, înregistrat cu numărul 11954/20.10.2025 şi nota de fundamentare nr. 63/15.09.2025 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți cu nr. 10558/15.09.2025, prin care se propune aprobarea valorii investițiilor aferente obiectivului de investiții **"Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice".**

Văzând şi avizele date în acest sens de comisiile de specialitate;

În temeiul art. 173, alin. 1, lit. e și lit. f coroborat cu art. 4 lit. a si alin. 5 lit. b, art. 299 alin. 1, art. 182 alin. 1 și alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă actualizarea valorii totale a proiectului **"Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice"** aprobat prin H.C.J. nr. 147 din 07.10.2022 ***privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice", județul Mehedinți, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, precum și a anexei 1 privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect***, modificată, clădire situată în Drobeta-Turnu Severin, str. Jidoștiței nr. 4, jud. Mehedinți, prevăzute în H.C.J. nr. 135 din 29.10.2024, art. 1 de la *"3.004.965,94 lei TVA inclus, (echivalentul a 610.430,44 euro TVA inclus, curs infoeuro luna mai 2021 – 1 euro = 4,9227 lei)"* la **3.671.503,20 lei TVA inclus, (echivalentul a 745.831,19 euro TVA inclus, curs infoeuro luna mai 2021 – 1 euro = 4,9227 lei),** pentru finanțarea următoarelor:

(2) Se aprobă actualizarea cheltuielilor neeligibile rezultate ca urmare a identificării de lucrări necesare, dar care nu se regăsesc în anexa 1 la cererea de finanțare aferentă ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduri europene, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație nr.441/2022, Apelului de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 aferent PNRR, prevăzute în H.C.J. nr. 135 din 29.10.2024, art. 1, alin. (2) de la *"Cheltuieli neeligibile rezultate ca urmare a identificării de lucrări necesare, dar care nu se regăsesc în anexa 1 la cererea de finanțare aferentă ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduri europene, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație nr.441/2022, Apelului de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 aferent PNRR, reprezentând o valoare de 872.653,13 lei TVA inclus (echivalentul a 177.271,24 euro), din care 734.101,81 lei fără TVA (echivalentul a 149.125,85 euro), ce vor fi asigurate de către Consiliul Județean Mehedinți"* la **Cheltuieli neeligibile rezultate ca urmare a identificării de lucrări necesare, dar care nu se regăsesc în anexa 1 la cererea de finanțare aferentă ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduri europene, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație nr.441/2022, Apelului de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 aferent PNRR, reprezentând o valoare de 1.539.190,39 lei TVA inclus (echivalentul a 312.671,99 euro), din care 1.283.987,99 lei fără TVA (echivalentul a 260.830,03 euro), ce vor fi asigurate de către Consiliul Județean Mehedinți**

Art. 2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător H.C.J. nr. 147 din 07.10.2022, H.C.J. nr. 121 din 19.07.2023 și HCJ nr.135 din 29.10.2024.

Art. 3. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală prezenta hotărâre se va comunica părților interesate precum și Instituției Prefectului – Județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, _____, în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți.

Inițiator
PREȘEDINTE
Av. Aladin-Gigi Georgescu

AVIZEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Jr. Ștefan-Ladislau Mednyanszky

ROMÂNIA
JUDEȚUL MEHEDINȚI
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

Nr. 11953 **din** 20.10 **/2025**

REFERAT DE APROBARE

privind actualizarea valorii totale și a cheltuielilor neeligibile la obiectivul „Reabilitare si modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficientei energetice", aprobat prin *H.C.J. nr. 147 din 07.10.2022 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice", județul Mehedinți, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, precum și a anexei 1 privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect*, modificată prin H.C.J. nr. 121 din 19.07.2023 și prin H.C.J. nr. 135 din 29.10.2024

Având în vedere Dispoziția de șantier nr. 1 din data de 30.04.2025 (Anexa 1), înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți cu nr. 61/14.08.2025, privind:

1. Arhitectură:

- Acoperiș – în urma situației din teren efectuate de constructor a rezultat necesitatea înlocuirii integrale a învelitorii de tablă amprentată, inclusiv accesorii (membrană anticondens, dolii, coame, șorțuri, jgheaburi). Soluția se va aplica și la nivelul învelitorii de la cele 2 copertine ce protejează accesele în clădire;
- Finisaje interioare – în urma lucrărilor de desfacere a pardoselii de la parter, precum și a lucrărilor de înlocuire a instalațiilor, s-au produs deteriorări ale placărilor de la nivelul pereților; este necesară înlocuirea plăcilor deteriorate cu plăci noi, cu aspect și dimensiune similare celor existente. De asemenea, beneficiarul a solicitat refacerea integrală a vopsitoriilor la interior (pereți și tavane) în vederea obținerii unui aspect cromatic unitar.

2. Instalații: în conformitate cu solicitările primite după predarea documentațiilor la faza P.T., specialitățile de instalații sanitare, termice și electrice, soluțiile și propunerile venite din partea beneficiarului și a executantului ar fi următoarele:

- Prevederea de ghene pentru instalațiile sanitare și termice, din rațiuni de ordin estetic;
- Prevederea unei noi distribuții de apă caldă de la camera tehnică către consumatorii finali (grupuri sanitare, respectiv bucătărie);
- Prevederea distribuției energiei termice de la coloane la ventiloconvectoare pe traseul optim identificat, cu montaj aparent, în ghenă;
- Relocare ventiloconvector din camera P08 în camera P07 bucătărie;
- Suplimentare cu cabluri electrice de alimentare pentru noii consumatori, la cerința beneficiarului.

, este necesară actualizarea cheltuielilor legate de proiectul "**Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice"**, respectiv de aprobare a cheltuielilor legate de proiect.

Luând în considerare H.C.J. nr. 147 din 07.10.2022 ***privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice", județul Mehedinți, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, precum și a anexei 1 privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect***, H.C.J. nr. 121 din 19.07.2023 privind modificarea H.C.J. nr.147 din 07.10.2022 de aprobare a proiectului „Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice", aprobarea Cheltuielilor legate de proiect, HCJ nr. 135 din 29.10.2024 pentru aprobarea modificării valorii totale a proiectului, cheltuielile eligibile și cheltuielile neeligibile în H.C.J. nr. 121 din 19.07.2023 privind modificarea H.C.J. nr. 147 din 07.10.2022 de aprobare a proiectului **„Reabilitare si modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficientei energetice**, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, Dispoziția de șantier nr. 1 din 30.04.2025 (Anexa 1) și Oferta financiară – Formularul F3 (Anexa 2), valoarea minimala suplimentară la Contract de execuție lucrări Gura Văii, este după cum urmează:

1. Arhitectură lucrări interior (reparații tencuiala) – 259.470,46 lei fără TVA + TVA 21% - 54.488,80 lei = 313.959,26 lei;
2. Lucrări exterioare reparații învelitoare – 84.595,17 lei fără TVA + TVA 21% - 17.764,99 lei diferenta 2% TVA – 1.174,97 lei (Capitolul Diverse și neprevăzute) = 103.535,13 lei;
3. Lucrări instalații electrice – 205.820,55 lei fără TVA + TVA 21% - 43.222,32 lei = 249.042,87 lei;

Valoare totală suplimentară = 549.886,18 lei fără TVA; 666.537,26 lei cu 21% TVA

Astfel, valoarea totală eligibilă a proiectului se modifică în felul următor:
Se mărește valoarea totală a proiectului de la 3.004.965,94 lei TVA inclus (echivalentul a 610.430,44 euro TVA inclus, curs infoeuro luna mai 2021 – 1 euro = 4,9227 lei) la **3.671.503,20 lei TVA inclus, (echivalentul a 745.831,19 euro TVA inclus, curs infoeuro luna mai 2021 – 1 euro = 4,9227 lei)** prin creșterea valorii cheltuielilor ne-eligibile de la 872.653,13 lei TVA inclus (echivalentul a 177.271,24 euro TVA inclus), din care 734.101,81 lei fără TVA (echivalentul a 149.125,85 euro) la **1.539.190,39 lei TVA inclus (echivalentul a 312.671,99 euro), din care 1.283.987,99 lei fără TVA (echivalentul a 260.830,03 euro)**, cu respectarea prevederilor Ghidului Solicitantului pentru apelul de proiecte din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Investiția I1 Instituirea unui

fond pentru Valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În acest sens, solicităm mărirea valorii totale a proiectului "Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice" aprobate prin HCJ nr. 135 din 29.10.2024 de 3.004.965,94 lei TVA inclus la valoarea de 3.671.503,20 lei TVA inclus prin mărirea valorii cheltuielilor ne-eligibile de la 872.653,13 lei TVA inclus la valoarea de 1.539.190,39 lei TVA inclus.

Proiectul "**Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice",** are obiectivul specific *Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică); renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică).*

În acest sens, propunem promovarea unei hotărâri de Consiliu Județean Mehedinți prin care să se aprobe:

Art. 1. (1) Se aprobă actualizarea valorii totale a proiectului "**Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice"** aprobat prin H.C.J. nr. 147 din 07.10.2022 ***privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice", județul Mehedinți, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, precum și a anexei 1 privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect***, modificată, clădire situată în Drobeta-Turnu Severin, str. Jidoștiței nr. 4, jud. Mehedinți, prevăzute în H.C.J. nr. 135 din 29.10.2024, art. 1 de la *"3.004.965,94 lei TVA inclus, (echivalentul a 610.430,44 euro TVA inclus, curs infoeuro luna mai 2021 – 1 euro = 4,9227 lei)"* la **3.671.503,20 lei TVA inclus, (echivalentul a 745.831,19 euro TVA inclus, curs infoeuro luna mai 2021 – 1 euro = 4,9227 lei),** pentru finanțarea următoarelor:

(2) Se aprobă actualizarea cheltuielilor neeligibile rezultate ca urmare a identificării de lucrări necesare, dar care nu se regăsesc în anexa 1 la cererea de finanțare aferentă ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduri europene, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație nr.441/2022, Apelului de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 aferent PNRR, prevăzute în H.C.J. nr. 135 din 29.10.2024, art. 1, alin. (2) de la *"Cheltuieli neeligibile rezultate ca urmare a identificării de lucrări necesare, dar care nu se regăsesc în anexa 1 la cererea de*

finanțare aferentă ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduri europene, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație nr.441/2022, Apelului de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 aferent PNRR, reprezentând o valoare de 872.653,13 lei TVA inclus (echivalentul a 177.271,24 euro), din care 734.101,81 lei fără TVA (echivalentul a 149.125,85 euro), ce vor fi asigurate de către Consiliul Județean Mehedinți" la **Cheltuieli neeligibile rezultate ca urmare a identificării de lucrări necesare, dar care nu se regăsesc în anexa 1 la cererea de finanțare aferentă ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduri europene, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație nr.441/2022, Apelului de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 aferent PNRR, reprezentând o valoare de 1.539.190,39 lei TVA inclus (echivalentul a 312.671,99 euro), din care 1.283.987,99 lei fără TVA (echivalentul a 260.830,03 euro), ce vor fi asigurate de către Consiliul Județean Mehedinți**

Art. 2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător H.C.J. nr. 147 din 07.10.2022, H.C.J. nr. 121 din 19.07.2023 și HCJ nr.135 din 29.10.2024.

Art. 3. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală prezenta hotărâre se va comunica părților interesate precum și Instituției Prefectului – Județul Mehedinți.

Având în vedere Dispoziția de șantier nr. 1 din data de 30.04.2025 (Anexa 1) și Oferta financiară – Formularul F3 (Anexa 2) prin care se modifică partea de arhitectură și instalații sanitare, termice și electrice, vă rugăm să promovați un proiect de hotărâre de Consiliu Județean prin care să se aprobe actualizarea valorii totale și a cheltuielilor neeligibile ale proiectul "**Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice**".

Menționăm că întreaga documentație este calculată folosind cota de TVA de 21%.

INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
Av. Aladin-Gigi Georgescu

Nr. 11.954 din 20.10 /2025

RAPORT DE SPECIALITATE

privind actualizarea valorii totale și a cheltuielilor neeligibile la obiectivul „Reabilitare si modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficientei energetice", aprobat prin *H.C.J. nr. 147 din 07.10.2022 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice", județul Mehedinți, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, precum și a anexei 1 privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect*, modificată prin H.C.J. nr. 121 din 19.07.2023 și prin H.C.J. nr. 135 din 29.10.2024

Având în vedere Dispoziția de șantier nr. 1 din data de 30.04.2025 (Anexa 1), înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți cu nr. 61/14.08.2025, privind:

3. Arhitectură:

- Acoperiș – în urma situației din teren efectuate de constructor a rezultat necesitatea înlocuirii integrale a învelitorii de tablă amprentată, inclusiv accesorii (membrană anticondens, dolii, coame, șorțuri, jgheaburi). Soluția se va aplica și la nivelul învelitorii de la cele 2 copertine ce protejează accesele în clădire;
- Finisaje interioare – în urma lucrărilor de desfacere a pardoselii de la parter, precum și a lucrărilor de înlocuire a instalațiilor, s-au produs deteriorări ale placărilor de la nivelul pereților; este necesară înlocuirea plăcilor deteriorate cu plăci noi, cu aspect și dimensiune similare celor existente. De asemenea, beneficiarul a solicitat refacerea integrală a vopsitoriilor la interior (pereți și tavane) în vederea obținerii unui aspect cromatic unitar.

4. Instalații: în conformitate cu solicitările primite după predarea documentațiilor la faza P.T., specialitățile de instalații sanitare, termice și electrice, soluțiile și propunerile venite din partea beneficiarului și a executantului ar fi următoarele:

- Prevederea de ghene pentru instalațiile sanitare și termice, din rațiuni de ordin estetic;
- Prevederea unei noi distribuții de apă caldă de la camera tehnică către consumatorii finali (grupuri sanitare, respectiv bucătărie);
- Prevederea distribuției energiei termice de la coloane la ventiloconvectoare pe traseul optim identificat, cu montaj aparent, în ghenă;
- Relocare ventiloconvector din camera P08 în camera P07 bucătărie;
- Suplimentare cu cabluri electrice de alimentare pentru noii consumatori, la cerința beneficiarului.

, este necesară actualizarea cheltuielilor legate de proiectul "**Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice**", respectiv de aprobare a cheltuielilor legate de proiect.

Luând în considerare H.C.J. nr. 147 din 07.10.2022 ***privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice", județul Mehedinți, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, precum și a anexei 1 privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect***, H.C.J. nr. 121 din 19.07.2023 privind modificarea H.C.J. nr.147 din 07.10.2022 de aprobare a proiectului „Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice", aprobarea Cheltuielilor legate de proiect, HCJ nr. 135 din 29.10.2024 pentru aprobarea modificării valorii totale a proiectului, cheltuielile eligibile și cheltuielile neeligibile în H.C.J. nr. 121 din 19.07.2023 privind modificarea H.C.J. nr. 147 din 07.10.2022 de aprobare a proiectului **„Reabilitare si modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficientei energetice**, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, Dispoziția de șantier nr. 1 din 30.04.2025 (Anexa 1) și Oferta financiară – Formularul F3 (Anexa 2), valoarea minimala suplimentară la Contract de execuție lucrări Gura Văii, este după cum urmează:

4. Arhitectură lucrări interior (reparații tencuiala) – 259.470,46 lei fără TVA + TVA 21% - 54.488,80 lei = 313.959,26 lei;
5. Lucrări exterioare reparații învelitoare – 84.595,17 lei fără TVA + TVA 21% - 17.764,99 lei diferenta 2% TVA – 1.174,97 lei (Capitolul Diverse și neprevăzute) = 103.535,13 lei;
6. Lucrări instalații electrice – 205.820,55 lei fără TVA + TVA 21% - 43.222,32 lei = 249.042,87 lei;

Valoare totală suplimentară = 549.886,18 lei fără TVA; 666.537,26 lei cu 21% TVA

Astfel, valoarea totală eligibilă a proiectului se modifică în felul următor:
Se mărește valoarea totală a proiectului de la 3.004.965,94 lei TVA inclus (echivalentul a 610.430,44 euro TVA inclus, curs infoeuro luna mai 2021 – 1 euro = 4,9227 lei) la **3.671.503,20 lei TVA inclus, (echivalentul a 745.831,19 euro TVA inclus, curs infoeuro luna mai 2021 – 1 euro = 4,9227 lei)** prin creșterea valorii cheltuielilor ne-eligibile de la 872.653,13 lei TVA inclus (echivalentul a 177.271,24 euro TVA inclus), din care 734.101,81 lei fără TVA (echivalentul a 149.125,85 euro) la **1.539.190,39 lei TVA inclus (echivalentul a 312.671,99 euro), din care 1.283.987,99 lei fără TVA (echivalentul a 260.830,03 euro)**, cu respectarea prevederilor Ghidului Solicitantului pentru apelul de proiecte din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Investiția I1 Instituirea unui

fond pentru Valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În acest sens, solicităm mărirea valorii totale a proiectului "Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice" aprobate prin HCJ nr. 135 din 29.10.2024 de 3.004.965,94 lei TVA inclus la valoarea de 3.671.503,20 lei TVA inclus prin mărirea valorii cheltuielilor ne-eligibile de la 872.653,13 lei TVA inclus la valoarea de 1.539.190,39 lei TVA inclus.

Proiectul **"Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice",** are obiectivul specific *Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică); renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică).*

În acest sens, propunem promovarea unei hotărâri de Consiliu Județean Mehedinți prin care să se aprobe:

Art. 1. (1) Se aprobă actualizarea valorii totale a proiectului **"Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice"** aprobat prin H.C.J. nr. 147 din 07.10.2022 ***privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice", județul Mehedinți, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, precum și a anexei 1 privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect***, modificată, clădire situată în Drobeta-Turnu Severin, str. Jidoștiței nr. 4, jud. Mehedinți, prevăzute în H.C.J. nr. 135 din 29.10.2024, art. 1 de la *"3.004.965,94 lei TVA inclus, (echivalentul a 610.430,44 euro TVA inclus, curs infoeuro luna mai 2021 – 1 euro = 4,9227 lei)"* la **3.671.503,20 lei TVA inclus, (echivalentul a 745.831,19 euro TVA inclus, curs infoeuro luna mai 2021 – 1 euro = 4,9227 lei),** pentru finanțarea următoarelor:

(2) Se aprobă actualizarea cheltuielilor neeligibile rezultate ca urmare a identificării de lucrări necesare, dar care nu se regăsesc în anexa 1 la cererea de finanțare aferentă ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduri europene, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație nr.441/2022, Apelului de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 aferent PNRR, prevăzute în H.C.J. nr. 135 din 29.10.2024, art. 1, alin. (2) de la *"Cheltuieli neeligibile rezultate ca urmare a identificării de lucrări necesare, dar care nu se regăsesc în anexa 1 la cererea de*

finanțare aferentă ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduri europene, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație nr.441/2022, Apelului de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 aferent PNRR, reprezentând o valoare de 872.653,13 lei TVA inclus (echivalentul a 177.271,24 euro), din care 734.101,81 lei fără TVA (echivalentul a 149.125,85 euro), ce vor fi asigurate de către Consiliul Județean Mehedinți" la **Cheltuieli neeligibile rezultate ca urmare a identificării de lucrări necesare, dar care nu se regăsesc în anexa 1 la cererea de finanțare aferentă ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduri europene, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație nr.441/2022, Apelului de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 aferent PNRR, reprezentând o valoare de 1.539.190,39 lei TVA inclus (echivalentul a 312.671,99 euro), din care 1.283.987,99 lei fără TVA (echivalentul a 260.830,03 euro), ce vor fi asigurate de către Consiliul Județean Mehedinți**

Art. 2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător H.C.J. nr. 147 din 07.10.2022, H.C.J. nr. 121 din 19.07.2023 și HCJ nr.135 din 29.10.2024.

Art. 3. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală prezenta hotărâre se va comunica părților interesate precum și Instituției Prefectului – Județul Mehedinți.

Având în vedere Dispoziția de șantier nr. 1 din data de 30.04.2025 (Anexa 1) și Oferta financiară – Formularul F3 (Anexa 2) prin care se modifică partea de arhitectură și instalații sanitare, termice și electrice, vă rugăm să promovați un proiect de hotărâre de Consiliu Județean prin care să se aprobe actualizarea valorii totale și a cheltuielilor neeligibile ale proiectul "**Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice**".

Menționăm că întreaga documentație este calculată folosind cota de TVA de 21%.

Secretarul General al Județului
Jr. Ștefan-Ladislau Mednyanszky

CONSILIUL JUD. MEHEDINȚI
NR. 10558
2025 LUNA 09 ZIUA 15

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Drobeta Turnu Severin, Str. Traian, nr. 89, cod 220132, jud. Mehedinț
Tel: 0252/324460; 0252/319266; Fax: 0252/328658; e-mail : directie@dgaspcmh.ro
www.dgaspcmh.ro

Nr. 63 data 15.09.2025

Cod operator nr. 5953

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind actualizarea valorii totale și a cheltuielilor neeligibile la obiectivul „Reabilitare si modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficientei energetice", aprobat prin *H.C.J. nr. 147 din 07.10.2022 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice", județul Mehedinți, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, precum și a anexei 1 privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect*, modificată prin H.C.J. nr. 121 din 19.07.2023 și prin H.C.J. nr. 135 din 29.10.2024

Având în vedere Dispoziția de șantier nr. 1 din data de 30.04.2025 (Anexa 1), înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți cu nr. 61/14.08.2025, privind:

1. Arhitectură:
   - Acoperiș – în urma situației din teren efectuate de constructor a rezultat necesitatea înlocuirii integrale a învelitorii de tablă amprentată, inclusiv accesorii (membrană anticondens, dolii, coame, șorțuri, jgheaburi). Soluția se va aplica și la nivelul învelitorii de la cele 2 copertine ce protejează accesele în clădire;
   - Finisaje interioare – în urma lucrărilor de desfacere a pardoselii de la parter, precum și a lucrărilor de înlocuire a instalațiilor, s-au produs deteriorări ale placărilor de la nivelul pereților; este necesară înlocuirea plăcilor deteriorate cu plăci noi, cu aspect și dimensiune similare celor existente. De asemenea, beneficiarul a solicitat refacerea integrală a vopsitoriilor la interior (pereți și tavane) în vederea obținerii unui aspect cromatic unitar.
2. Instalații: în conformitate cu solicitările primite după predarea documentațiilor la faza P.T., specialitățile de instalații sanitare, termice și electrice, soluțiile și propunerile venite din partea beneficiarului și a executantului ar fi următoarele:
   - Prevederea de ghene pentru instalațiile sanitare și termice, din rațiuni de ordin estetic;
   - Prevederea unei noi distribuții de apă caldă de la camera tehnică către consumatorii finali (grupuri sanitare, respectiv bucătărie);
   - Prevederea distribuției energiei termice de la coloane la ventiloconvectoare pe traseul optim identificat, cu montaj aparent, în ghenă;
   - Relocare ventiloconvector din camera P08 în camera P07 bucătărie;
   - Suplimentare cu cabluri electrice de alimentare pentru noii consumatori, la cerința beneficiarului.

, este necesară actualizarea cheltuielilor legate de proiectul "**Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice**", respectiv de aprobare a cheltuielilor legate de proiect.

Luând în considerare H.C.J. nr. 147 din 07.10.2022 ***privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice", județul Mehedinți, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, precum și a anexei 1 privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect,*** H.C.J. nr. 121 din 19.07.2023 privind modificarea H.C.J. nr.147 din 07.10.2022 de aprobare a proiectului „Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice", aprobarea Cheltuielilor legate de proiect, HCJ nr. 135 din 29.10.2024 pentru aprobarea modificării valorii totale a proiectului, cheltuielile eligibile și cheltuielile neeligibile în H.C.J. nr. 121 din 19.07.2023 privind modificarea H.C.J. nr. 147 din 07.10.2022 de aprobare a proiectului **„Reabilitare si modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficientei energetice**, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, Dispoziția de șantier nr. 1 din 30.04.2025 (Anexa 1) și Oferta financiară – Formularul F3 (Anexa 2), valoarea minimala suplimentară la Contract de execuție lucrări Gura Văii, este după cum urmează:

1. Arhitectură lucrări interior (reparații tencuiala) – 259.470,46 lei fără TVA + TVA 21% - 54.488,80 lei = 313.959,26 lei;
2. Lucrări exterioare reparații învelitoare – 84.595,17 lei fără TVA + TVA 21% - 17.764,99 lei diferenta 2% TVA – 1.174,97 lei (Capitolul Diverse și neprevăzute) = 103.535,13 lei;
3. Lucrări instalații electrice – 205.820,55 lei fără TVA + TVA 21% - 43.222,32 lei = 249.042,87 lei;

Valoare totală suplimentară = 549.886,18 lei fără TVA; 666.537,26 lei cu 21% TVA

Astfel, valoarea totală eligibilă a proiectului se modifică în felul următor:

Se mărește valoarea totală a proiectului de la 3.004.965,94 lei TVA inclus (echivalentul a 610.430,44 euro TVA inclus, curs infoeuro luna mai 2021 – 1 euro = 4,9227 lei) la **3.671.503,20 lei TVA inclus, (echivalentul a 745.831,19 euro TVA inclus, curs infoeuro luna mai 2021 – 1 euro = 4,9227 lei)** prin creșterea valorii cheltuielilor ne-eligibile de la 872.653,13 lei TVA inclus (echivalentul a 177.271,24 euro TVA inclus), din care 734.101,81 lei fără TVA (echivalentul a 149.125,85 euro) la **1.539.190,39 lei TVA inclus (echivalentul a 312.671,99 euro), din care 1.283.987,99 lei fără TVA (echivalentul a 260.830,03 euro)**, cu respectarea prevederilor Ghidului Solicitantului pentru apelul de proiecte din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Investiția I1 Instituirea unui fond pentru Valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În acest sens, solicităm mărirea valorii totale a proiectului "Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice" aprobate prin HCJ nr. 135 din 29.10.2024 de 3.004.965,94 lei TVA inclus la valoarea de 3.671.503,20 lei TVA inclus prin mărirea valorii cheltuielilor ne-eligibile de la 872.653,13 lei TVA inclus la valoarea de 1.539.190,39 lei TVA inclus.

Proiectul "**Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice**", are obiectivul specific *Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică); renovarea energetică moderată sau aprofundată a*

clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică).

În acest sens, propunem promovarea unei hotărâri de Consiliu Județean Mehedinți prin care să se aprobe:

Art. 1. Se aprobă actualizarea valorii totale a proiectului **"Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice"** aprobat prin H.C.J. nr. 147 din 07.10.2022 ***privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice", județul Mehedinți, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, precum și a anexei 1 privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect***, modificată, clădire situată în Drobeta-Turnu Severin, str. Jidoștiței nr. 4, jud. Mehedinți, prevăzute în H.C.J. nr. 135 din 29.10.2024, art. 1 de la *"3.004.965,94 lei TVA inclus, (echivalentul a 610.430,44 euro TVA inclus, curs infoeuro luna mai 2021 – 1 euro = 4,9227 lei)"* la **3.671.503,20 lei TVA inclus, (echivalentul a 745.831,19 euro TVA inclus, curs infoeuro luna mai 2021 – 1 euro = 4,9227 lei)**, pentru finanțarea următoarelor:

(1) Se aprobă actualizarea cheltuielilor neeligibile rezultate ca urmare a identificării de lucrări necesare, dar care nu se regăsesc în anexa 1 la cererea de finanțare aferentă ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduri europene, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație nr.441/2022, Apelului de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 aferent PNRR, prevăzute în H.C.J. nr. 135 din 29.10.2024, art. 1, alin. (2) de la *"Cheltuieli neeligibile rezultate ca urmare a identificării de lucrări necesare, dar care nu se regăsesc în anexa 1 la cererea de finanțare aferentă ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduri europene, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație nr.441/2022, Apelului de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 aferent PNRR, reprezentând o valoare de 872.653,13 lei TVA inclus (echivalentul a 177.271,24 euro), din care 734.101,81 lei fără TVA (echivalentul a 149.125,85 euro), ce vor fi asigurate de către Consiliul Județean Mehedinți"* la **Cheltuieli neeligibile rezultate ca urmare a identificării de lucrări necesare, dar care nu se regăsesc în anexa 1 la cererea de finanțare aferentă ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduri europene, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație nr.441/2022, Apelului de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 aferent PNRR, reprezentând o valoare de 1.539.190,39 lei TVA inclus (echivalentul a 312.671,99 euro), din care 1.283.987,99 lei fără TVA (echivalentul a 260.830,03 euro), ce vor fi asigurate de către Consiliul Județean Mehedinți**

Art. 2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător H.C.J. nr. 147 din 07.10.2022, H.C.J. nr. 121 din 19.07.2023 și HCJ nr.135 din 29.10.2024.

Art. 3. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală prezenta hotărâre se va comunica părților interesate precum și Instituției Prefectului – Județul Mehedinți.

Având în vedere Dispoziția de șantier nr. 1 din data de 30.04.2025 (Anexa 1) și Oferta financiară – Formularul F3 (Anexa 2) prin care se modifică partea de arhitectură și instalații sanitare, termice și electrice, vă rugăm să promovați un proiect de hotărâre de Consiliu Județean prin care să se aprobe actualizarea valorii totale și a cheltuielilor neeligibile ale proiectul **"Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice"**.

Menționăm că întreaga documentație este calculată folosind cota de TVA de 21%.

Cu deosebită considerație,

Director executiv,
Constantin Constantin Popescu

Manager proiect,
Bădiță Vica

Responsabil financiar,
Nicoleta Matei

Responsabil tehnic,
Violeta Cercel

CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

Calea Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi, România
Tel: +40 372521102
Fax: +40 372521112

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Reabilitare şi modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creşterii eficienţei energetice", judeţul Mehedinţi, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, precum şi a anexei 1 privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14007/06.10.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Mehedinţi, Raportul Secretarului General al Consiliului Judeţean Mehedinţi, înregistrat cu nr. 14008/06.10.2022 şi Nota de fundamentare a nr. 25007./06.10.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi înregistrată la Consiliul Judeţean Mehedinţi cu nr. 13986/06.10.2022, prin care se propune aprobarea valorii investiţiilor aferente obiectivului de investiţii **„Reabilitare şi modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creşterii eficienţei energetice",**

În temeiul art. 173, alin. 1, lit. e şi lit. f coroborat cu alin. 4 lit. a si alin. 5 lit. b, art. 299 alin. 1, art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul **„Reabilitare şi modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creşterii eficienţei energetice",** clădire situată în Gura Văii, str. Jidoştiei nr.4, judeţul Mehedinţi în vederea finanţării acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Reziliență, Pilonul I – Tranziţia verde, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – *Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi reziliență în clădiri publice*, Operaţiunea B.2. *Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice,* PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului de renovare moderată **„Reabilitare și modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice”**, în cuantum de **2.508.252,64 lei TVA inclus** *(echivalentul a 509.527,83 euro TVA inclus)* ***2.110.765,38*** **lei** fără **TVA inclus** *(echivalentul a 428.782,05 euro fără TVA inclus), curs infoeuro luna mai 2021 – 1 euro = 4,9227 lei)*, pentru finanțarea următoarelor:

- (1) Cheltuieli eligibile în valoare de **2.277.436,97 lei TVA inclus** *(echivalentul a 462.639,81 euro)*, din care **1.916.505,56 lei fără TVA** *(echivalentul a 389.320,00 euro)* reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul Național Redresare și Reziliență, **și 360.931,41 lei** *(echivalentul a 73.319,81 euro)* **TVA** aferent cheltuielilor eligibile asigurate din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 – Valul Renovării – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în conformitate cu legislația în vigoare - conform devizului general anexa 2;

(2) Cheltuieli neeligibile conform ghidului specific:

- rezultate ca urmare a identificării de lucrări necesare, dar care nu se regăsesc în anexa 1 la cererea de finanțare aferentă ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduri europene, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație nr.441/2022, Apelului de proiecte de renovare energetica aprofundata a clădirilor publice, titlu apel PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 aferent PNRR, reprezentând o valoare de **230.815,67 lei TVA** inclus (echivalentul a 46.888,02 euro), din care **194.259,83 lei fără TVA** (echivalentul a 39.462,05 euro) – conform devizului general anexa 2;
- sumele care vor depăși pragurile menționate la secțiunea 2.5 și valoarea TVA aferentă;
- valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile;
- toate cheltuielile care vizează alte clădiri existente care nu reprezintă componente în cadrul proiectului, aparținând solicitantului, amplasate în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului (dacă este cazul).

Toate cheltuielile neeligibile vor fi asumate și asigurate de către Consiliul Județean Mehedinți.

Art. 3. Se aprobă descrierea sumară a investiției propusă pentru proiectul **„Reabilitare și modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice”, și a indicatorilor de creștere a eficienței energetice** a proiectului, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile, astfel cum acestea vor rezulta din Documentațiile tehnico - economice și a contractului de achiziție publică de lucrări, precum și cheltuielile neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului **„Reabilitare și modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice”**, vor fi susținute din bugetul Consiliului Județean Mehedinți.

Art. 5. Consiliul Județean Mehedinți în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele financiare din cadrul PNRR.

Art. 6. Prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţia cu Consiliul Judeţean, Petiţii, prezenta hotărâre se va comunica părţilor interesate precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Mehedinţi.

Adoptată astăzi, 07.10.2022, în municipiul Drobeta Turnu Severin cu un numar de 30 voturi "pentru".

PREȘEDINTE,

Av. Aladin Gigi Georgescu

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Jr. Ştefan Ladislau Mednyanszky

Nr. 142

Red. 3 ex.

CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

Calea Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi, România
Tel: +40 372521102
Fax: +40 372521112

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCJ nr. 147 din 07.10.2022 de aprobare a proiectului "Reabilitare şi modernizare Clădire Centru de Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creşterii eficienţei energetice", aprobarea cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10164/18.07.2022 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Raportul Secretarului General al Consiliului Județean Mehedinți, înregistrat cu numărul 10165/18.07.2022 şi nota de fundamentare cu nr. 18432/17.07.2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți cu nr. 10111/17.07.2022, prin care se propune aprobarea valorii investițiilor aferente obiectivului de investiții "**Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice**".

Văzând şi avizele date în acest sens de comisiile de specialitate;

În temeiul art. 173, alin. 1, lit. b și lit. d, coroborat cu art. 4 lit. c si alin. 5 lit. b, art. 182 alin. 1 și alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea valorii totale a proiectului "**Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficienței energetice**", clădire situată în Drobeta -Turnu Severin, str. Jidoștiței nr. 4, jud. Mehedinți în cuantum de **3.021.482,72 lei TVA inclus**, *(echivalentul a 613.785,67 euro TVA inclus, curs infoeuro luna mai 2021 – 1 euro = 4,9227 lei)*, pentru finanțarea următoarelor:

(2) **Cheltuieli neeligibile** rezultate ca urmare a identificării de lucrări necesare, dar care nu se regăsesc în anexa 1 la cererea de finanțare aferentă ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduri europene, aprobat prin Ordinul

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație nr.441/2022, *Apelului de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 aferent* PNRR, reprezentând o valoare de **891.783,70 lei TVA inclus** *(echivalentul a 181.157,43 euro)*, din care **750.248,67 lei fără TVA** *(echivalentul a 152.405,93 euro)*, ce vor fi asigurate de către Consiliul Județean Mehedinți.

Art. 2. Toate celelalte articole rămân neschimbate.

Art. 3. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții, prezenta hotărâre se va comunica părților interesate precum și Instituției Prefectului – Județul Mehedinți.

Adoptata azi 19. 07.2023, în municipiul Drobeta Turnu-Severin, județ Mehedinți cu un număr de 30 voturi "pentru".

CONTRASEMNEAZĂ

P R E Ş E D I N T E,

Av. Aladin-Gigi Georgescu

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Jr. Ştefan-Ladislau Mednyanszky

Nr. 121

Red.2 ex.

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,cod 220134
Tel. : +40 372 521102 /Fax: +40 372 521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării valorii totale a proiectului, cheltuielile eligibile și cheltuielile neeligibile în H.C.J. nr. 121 din 19.07.2023 privind modificarea H.C.J. nr. 147 din 07.10.2022 de aprobare a proiectului **„Reabilitare si modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficientei energetice**, aprobarea cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Referatul de aprobare nr.12478/08.10.2024 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Raportul Secretarului General al Consiliului Județean Mehedinți, înregistrat cu numărul 12479/08.10.2024 și Nota de fundamentare nr. 83/02.10.2024 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți cu nr. 12196/04.10.2024, prin care se propune aprobarea modificării valorii totale a proiectului, cheltuielile eligibile și cheltuielile neeligibile în H.C.J. nr. 121 din 19.07.2023 privind modificarea H.C.J. nr. 147 din 07.10.2022 de aprobare a proiectului **„Reabilitare si modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficientei energetice**, aprobarea cheltuielilor legate de proiect.

Ținând cont și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mehedinți;

În temeiul art. 173, alin. 1, lit. b și lit. d coroborat cu alin. 4 lit. c si alin. 5 lit. b, art. 182 alin. 1 și alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Art. 2 al H.C.J. 121/19.07.2023 după cum urmează:

Se aprobă modificarea valorii totale a proiectului **"Reabilitare si modernizare Clădire Centru Plasament nr.3 Gura Văii în vederea creșterii eficientei energetice"**, clădire situată în Drobeta -Turnu Severin, str. Oltului nr.17A din *3.021.482,72 lei TVA inclus, (echivalentul a 613.785,67 euro TVA inclus, curs infoeuro luna mai 2021 – 1 euro = 4,9227 lei)* în **3.004.965,94 lei TVA inclus, (echivalentul a 610.430,44 euro TVA inclus, curs infoeuro luna mai 2021 – 1 euro = 4,9227 lei)**, pentru finanțarea următoarelor:

(1) Se aprobă modificarea Art. 2 – alin (1) din *"2.129.699,03 lei TVA inclus (echivalentul a 432.628,24 euro), din care 1.793.438,06 lei fără TVA (echivalentul a 364.320,00 euro) reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul Național Redresare și Reziliență, și 336.260,97 lei (echivalentul a 63.308,24 euro) TVA aferent cheltuielilor eligibile asigurate din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 – Valul Renovării – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în conformitate cu legislația în vigoare"* în **"2.132.312,81 lei TVA inclus (echivalentul a 433.159,20 euro), din care 1.793.438,06 lei fără TVA (echivalentul a 364.320,00 euro) reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul Național**

Redresare și Reziliență, și 338.874,75 lei (echivalentul a 68.839,20 euro) TVA aferent cheltuielilor eligibile asigurate din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 – Valul Renovării – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în conformitate cu legislația în vigoare".

(2) Se aprobă modificarea Art. 2 – alin (2) din *Cheltuieli neeligibile rezultate ca urmare a identificării de lucrări necesare, dar care nu se regăsesc în anexa 1 la cererea de finanțare aferentă ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduri europene, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație nr.441/2022, Apelului de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 aferent PNRR, reprezentând o valoare de 891.783,70 lei TVA inclus (echivalentul a 181.157,43 euro), din care 750.248,67 lei fără TVA (echivalentul a 152.405,93 euro), ce vor fi asigurate de către Consiliul Județean Mehedinți*" în **"Cheltuieli neeligibile rezultate ca urmare a identificării de lucrări necesare, dar care nu se regăsesc în anexa 1 la cererea de finanțare aferentă ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduri europene, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație nr.441/2022, Apelului de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 aferent PNRR, reprezentând o valoare de 872.653,13 lei TVA inclus (echivalentul a 177.271,24 euro), din care 734.101,81 lei fără TVA (echivalentul a 149.125,85 euro), ce vor fi asigurate de către Consiliul Județean Mehedinți"** .

Art. 2. Toate celelalte articole rămân neschimbate.

Art. 3. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, prezenta hotărâre se va comunica părților interesate precum și Instituției Prefectului Județului Mehedinți.

Adoptată astăzi, 29.10.2024, în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, cu un număr de 30. voturi „pentru".

PREȘEDINTE,
Av. Aladin-Gigi Georgescu

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Jr. Ștefan-Ladislau Mednyanszky

Nr. 135
Red.3 ex.

REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE CENTRU PLASAMENT NR. 3 GURA VAII IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTIEI ENERGETICE DROBETA TURNU SEVERIN, JUDET MEHEDINTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI JUDEȚUL MEHEDINȚI
INTRARE / IEȘIRE NR. 61
Ziua 14 Luna 08 Anul 2025

DISPOZIȚIE DE ȘANTIER

Nr. 1 din 30.04.2025

OBIECTIV:

"Reabilitare si modernizare Cladire centru plasament nr. 3 Gura Vaii in vederea cresterii eficientiei energetice Drobeta Turnu Severin, Judet Mehedinti".

PARTEA PROIECTULUI CARE SE MODIFICĂ: arhitectura si instalatii sanitare, termice, electrice.

MODIFICĂRI:

1. **Arhitectura:**

   1.1. Acoperis

   În urma analizei situatiei din teren efectuate de constructor a rezultat necesitatea inlocuirii integrale a invelitorii din tabla amprentata, inclusiv accesorii (membrana anticondens, dolii, coame, sorturi, jgheaburi). Solutia se va aplica si la nivelul invelitorii de la cele 2 copertine ce protejeaza accesele in cladire.

   1.2. Finisaje interioare

   În urma lucrarilor de desfacere a pardoselii de la parter, precum si a lucrarilor de inlocuire a instalatiilor, s-au produs deteriorari ale placarilor ceramice de la nivelul peretilor; este necesara inlocuirea placilor deteriorate cu placi noi, cu aspect si dimensiune similare celor existente. De asemenea, beneficiarul a solicitat refacerea integrala a vopsitoriilor la interior (pereti si tavane), in vederea obtinerii unui aspect cromatic unitar.

2. **Instalatii:**

   În conformitate cu solicitările primite după predarea documentațiilor la faza P.T, specialitatile de instalatii sanitare, termice si electrice, soluțiile si propunerile venite din partea beneficiarului si a executantului, ar fi următoarele:

   1. Prevederea de ghene pentru instalatiile sanitare si termice, din ratiuni de ordin estetic.
   2. Prevederea unei noi distributii de apa calda de la camera tehnica catre consumatorii finali (grupuri sanitare, respective bucatarie).
   3. Prevederea distributiei energiei termice de la coloane la ventiloconvectoare pe traseul optim identificat, cu montaj aparent, in ghena.

NEGOESCU T. GABRIEL ROMÂNIA MTCT NR. 07107 ARHITECT VERIFICATOR PROIECTE

4. Relocare ventiloconvector din camera P08, in camera P07 bucatarie.
5. Suplimentare cu cabluri electrice de alimentare pentru noii consumatori, la cerinta beneficiarului.

Se suplimenteaza cu urmatoarele cantitati de lucrari:

1.1	Tub de protectie halogen free d = 20 mm, inclusiv sistem de prindere si fixare cleme, şliţuri, acoperire şliţuri cu mortar de ciment, doze de conexiuni montate aparent sau ingropat	ml	1928.00
1.2	Tub de protectie halogen free d = 25 mm, inclusiv sistem de prindere si fixare cleme, şliţuri, acoperire şliţuri cu mortar de ciment, doze de conexiuni montate aparent sau ingropat	ml	2912.00
1.3	Tub de protectie halogen free d = 32 mm, inclusiv sistem de prindere si fixare cleme, şliţuri, acoperire şliţuri cu mortar de ciment, doze de conexiuni montate aparent sau ingropat	ml	90.00
1.4	Tub de protectie halogen free d = 40 mm, inclusiv sistem de prindere si fixare cleme, şliţuri, acoperire şliţuri cu mortar de ciment, doze de conexiuni montate aparent sau ingropat	ml	172.00
1.5	Tub de protectie halogen free d = 50 mm, inclusiv sistem de prindere si fixare cleme, şliţuri, acoperire şliţuri cu mortar de ciment, doze de conexiuni montate aparent sau ingropat	ml	18.00
1.8	Tub de protectie gofrat d = 63mm, IP67	ml	200.00
1.10	Cablu de energie 0,6/1kV, N2XH 3x1.5 mm²,inclusiv incercare cabluri 0,6/1kV	ml	2058.00
1.11	Cablu de energie 0,6/1kV, N2XH 3x2.5 mm²,inclusiv incercare cabluri 0,6/1kV	ml	2772.00
1.12	Cablu de energie 0,6/1kV, N2XH 5x1,5 mm²,inclusiv incercare cabluri 0,6/1kV	ml	190.00
1.13	Cablu de energie 0,6/1kV, N2XH 5x2,5 mm²,inclusiv incercare cabluri 0,6/1kV	ml	60.00
1.14	Cablu de energie 0,6/1kV, N2XH 5x6 mm²,inclusiv incercare cabluri 0,6/1kV	ml	60.00
1.15	Cablu de energie 0,6/1kV, N2XH 5x16 mm²,inclusiv incercare cabluri 0,6/1kV	ml	130.00
1.16	Cablu de energie 0,6/1kV, N2XH 5x25 mm²,inclusiv incercare cabluri 0,6/1kV	ml	53.00
1.17	Cablu de energie 0,6/1kV, N2XH 5x35 mm²,inclusiv incercare cabluri 0,6/1kV	ml	60.00
1.18	Cablu de energie 0,6/1kV, CYY-F 4x150+70 mm²,inclusiv incercare cabluri 0,6/1kV	ml	35.00
1.19	Cablu de energie 0,6/1kV, NHXH FE180/E90 3x2,5 mm², inclusiv incercare cabluri 0,6/1kV, inclusiv sistem de prindere rezistent la foc	ml	42.00

Calitate	Nume	Prenume	Semnătura
PROIECTANT – S.C. ROAD CONSTRUCT S.R.L.	arh. ANDREI	Dan-Radu	
BENEFICIAR – DIRIGINTE DE ŞANTIER	ing.		
EXECUTANT – ASOCIERE	Şef de şantier ing.		
RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUŢIA R.T.E	ing.		

Am luat la cunoștință

ROMANIA M.D.R.T.-I.S.C.
BREBU A. ANGEL
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00022158
DOMENII / SUBDOMENII
2.3;3.2;6.1

ROMÂNIA- M.D.R.T. - I.S.C.
DRĂGUŢ I. DAN CRISTIAN
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR.00026194
DOMENII/SUBDOMENII
6.1;8.1;8.2

Am luat la cunoștință.

Beneficiar: DGASPC MEHEDINTI
Executant: Asocierea SC NAICOR SRL (lider asociere) - S.C. MITRE BUILDING CONSTRUCTION SRL (asociat 1)
Proiectant: ROUTE CONCEPT SRL
Obiectivul: Reabilitare si modernizare centru de plasament nr. 3 Gura Văii in vederea cresterii eficientei energetice
Obiectul: 002 02 ARHITECTURA
Stadiul fizic: 002 2 ARHITECTURA LUCRARI INTERIOARE

Formular F3ncs - Comanda suplimentara la data 03/09/2025
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**RPCJ19A1** - Reparatii tencuiala in zonele de interventie (tamplarie, instalatii)	**mp**	**375.970**	**91.46**	**34,384.65**
			material:	18.96	7,126.83
			manopera:	72.50	27,257.82
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2000016*** *- Otel beton profil neted ob30 stas 438 d = 6mm*	*kg*	*892.929*	*2.83*	*2,524.63*
1.2	***2005456*** *- Plasa sarma zincata ochi trapez 16x0,6x0,5x1500 s 2542*	*kg*	*136.477*	*5.58*	*761.85*
1.3	***2100402*** *- Ciment metalurgic cu adaosuri m 30 saci s 1500*	*kg*	*4,446.973*	*0.58*	*2,579.12*
1.4	***2100713*** *- Var pasta pt constructii tip 2*	*m cub*	*1.128*	*231.99*	*261.66*
1.5	***2200513*** *- Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm*	*m cub*	*17.295*	*54.37*	*940.35*
1.6	***3803116*** *- Sirma moale obisnuita D = 1 OL32 S 889*	*kg*	*11.655*	*4.93*	*57.46*
1.7	***6202818*** *- Apa industriala pentru mortare si betoanedela retea*	*m cub*	*0.376*	*4.71*	*1.77*
1.8	***13422*** *- Zidar 22*	*ora*	*469.962*	*29.00*	*13,628.91*
1.9	***13442*** *- Zidar 42*	*ora*	*469.962*	*29.00*	*13,628.91*
3	**RPCJ36A1** - Glet de ipsos in zonele de interventie (tamplarie, instalatii)	**mp**	**1,879.900**	**23.79**	**44,724.75**
			material:	7.06	13,268.39
			manopera:	16.73	31,456.37
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	***2100830*** *- Ipsos pt constructii tip a saci s 545/1*	*kg*	*4,936.617*	*2.68*	*13,241.81*
3.2	***6202818*** *- Apa industriala pentru mortare si betoanedela retea*	*m cub*	*5.640*	*4.71*	*26.58*
3.3	***12142*** *- Ipsosar 42 -*	*ora*	*1,084.702*	*29.00*	*31,456.37*
4	**RPCR08A** - Vopsitorii in zonele de interventie (tamplarie, instalatii)	**mp**	**3,759.790**	**18.17**	**68,316.48**
			material:	5.55	20,863.95
			manopera:	12.47	46,884.58
			utilaj:	0.15	567.95
			transport:	0.00	0.00
4.1	***2100830*** *- Ipsos pt constructii tip a saci s 545/1*	*kg*	*187.990*	*2.68*	*504.26*
4.2	***6001666*** *- Hartie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25s1581*	*bucata*	*187.990*	*1.20*	*226.23*
4.3	***6104353*** *- Vopsea vinarom alba v.108-210stas 7359-80*	*kg*	*1,691.906*	*8.70*	*14,718.84*

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.4	***6202818*** *- Apa industriala pentru mortare si betoanedela retea*	*m cub*	*3.760*	*4.71*	*17.72*
4.5	***7306661*** *- Bumbac de sters s 2091*	*kg*	*112.794*	*4.35*	*490.63*
4.6	***7800857*** *- Amorsa pt. vopsea lavabila*	*kg*	*751.958*	*6.52*	*4,906.28*
4.7	***13342*** *- Zugrav vopsitor 42*	*ora*	*1,353.524*	*29.00*	*39,252.21*
4.8	***19922*** *- Muncitor deserv.ctii montj. 22*	*ora*	*263.185*	*29.00*	*7,632.37*
4.9	***6702*** *- Macara de fereastra 0,15tf*	*ora*	*37.598*	*15.11*	*567.95*
23	**CI01A02>** - Placaj din faianta, fixat cu adeziv si chit de rostuire	**MP**	**296.000**	**192.74**	**57,050.58**
			material:	92.98	27,521.25
			manopera:	99.76	29,529.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23.0	***2400255112234*** *- Faianta mapisa 30x30 cm/ 30x60 cm*	*mp*	*296.000*	*80.00*	*23,680.00*
24	**RPCT29A1** - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice	**mp**	**296.000**	**56.61**	**16,755.89**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	56.61	16,755.89
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
55.95	4,840.13	68,780.42	151,883.99	567.95	0.00	**221,232.36**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	3,417.39	0.00	0.00	3,417.39
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**68,780.42**	**155,301.38**	**567.95**	**0.00**	**224,649.75**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	6,878.04	15,530.14	56.79	0.00	22,464.97
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**75,658.46**	**170,831.52**	**624.74**	**0.00**	**247,114.72**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3,782.92	8,541.58	31.24	0.00	12,355.74
T4 = T3 + Beneficiu		**79,441.39**	**179,373.09**	**655.98**	**0.00**	**259,470.46**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**259,470.46**
TVA (21.00%)	**54,488.80**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**313,959.25**

BENEFICIAR, DGASPC MEHEDINTI

DIRIGINTE SANTIER,

OFERTANT, ASOCIEREA SC NAICOR SRL (lider asociere) - SC MITRE BUILDING CONSTRUCTION SRL(asociat 1)

Beneficiar: DGASPC MEHEDINTI
Executant: Asocierea SC NAICOR SRL (lider asociere) - S.C. MITRE BUILDING CONSTRUCTION SRL (asociat 1)
Proiectant: ROUTE CONCEPT SRL
Obiectivul: Reabilitare si modernizare centru de plasament nr. 3 Gura Văii in vederea cresterii eficientei energetice
Obiectul: 002 02 ARHITECTURA
Stadiul fizic: 001 1 ARHITECTURA LUCRARI EXTERIOARE

Formular F3ncs - Comanda suplimentara la data 04/09/2025
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	**RPCI20D -** Burlane din tabla vopsite in camp electrostatic (remontare)	**m**	**60.370**	**61.55**	**3,715.78**
			material:	8.66	522.66
			manopera:	43.50	2,626.10
			utilaj:	9.39	567.03
			transport:	0.00	0.00
15.1	***5904809** - Aliaj de lipit staniu - plumb marca lp 30g*	*kg*	*4.226*	*46.69*	*197.30*
15.2	***6311982** - Bratari din otel zinc pt.burl. (semirot.sau drept)*	*bucata*	*36.222*	*8.70*	*315.12*
15.3	***8000277** - Material marunt*	*%*	*120.740*	*0.08*	*10.25*
15.4	***13140** - Tinichigiu sant 4*	*ora*	*78.481*	*29.00*	*2,275.95*
15.5	***19920** - Muncitor deserv.ctii montj. 2*	*ora*	*12.074*	*29.00*	*350.15*
15.6	***5702** - Autotelescop (platforma telescopica) auto*	*ora*	*9.056*	*62.62*	*567.03*
16	**RCSI37A -** Invelitore din tabla vopsita in camp electrostatic	**mp**	**185.560**	**143.74**	**26,672.98**
			material:	56.28	10,442.92
			manopera:	86.71	16,089.91
			utilaj:	0.76	140.15
			transport:	0.00	0.00
16.1	***3641697** - Tabla zincata s2028 0,30x 650x1000 ol34-1n cal.1*	*kg*	*92.780*	*8.04*	*746.15*
16.2	***3646086** - Tabla vopsita in camp electrostatic*	*mp*	*213.394*	*23.78*	*5,074.25*
16.3	***7800774** - Folie anticondens -*	*mp*	*204.116*	*5.07*	*1,035.84*
17	**RPCH07D -** Inlocuire elemente lemn sapranta degradate (astereala)	**mp**	**533.560**	**46.25**	**24,678.56**
			material:	29.72	15,859.28
			manopera:	15.95	8,510.28
			utilaj:	0.58	309.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	***2903995** - Scind rasin lunga tiv cls d gr = 24mm - 1 = 4,00m s 942*	*m cub*	*14.940*	*1,014.95*	*15,163.01*
17.2	***5886942** - Cuie cu cap conic tip al 3 x 70 0134 S 2111*	*kg*	*106.712*	*6.52*	*696.26*
17.3	***10742** - Dulgher constructii 42*	*ora*	*186.746*	*29.00*	*5,415.63*
17.4	***19922** - Muncitor deserv.ctii montj. 22*	*ora*	*106.712*	*29.00*	*3,094.65*
17.5	***6702** - Macara de fereastra 0,15tf*	*ora*	*18.675*	*15.11*	*282.10*
17.6	***7682** - Masina de timplarie (abricht)*	*ora*	*37.349*	*0.72*	*26.90*

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	**RPIZE04B** - Sorturi tabla zincata protectie atice latimea - 55 cm	**m**	**143.500**	**121.03**	**17,367.90**
			material:	56.63	8,126.69
			manopera:	60.32	8,655.92
			utilaj:	4.08	585.29
			transport:	0.00	0.00
30.1	***3647172*** *- Tabla zincata atice latime 55 cm*	*kg*	*460.204*	*10.87*	*5,004.47*
30.2	***5902497*** *- Electrod sud.cf.stas 1125/5 fox sas 4a1,5 austria*	*kg*	*10.188*	*98.43*	*1,002.87*
30.3	***5902502*** *- Electrod sud.cf.stas 1125/5 fox sas 4a2 austria*	*kg*	*6.888*	*41.42*	*285.33*
30.4	***59045121*** *- Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a*	*mc*	*4.879*	*326.23*	*1,591.69*
30.5	***73081641*** *- Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63*	*kg*	*3.874*	*1.45*	*5.62*
30.6	***8000277*** *- Material marunt*	*%*	*430.500*	*0.55*	*236.70*
30.7	***19922*** *- Muncitor deserv.ctii montj. 22*	*ora*	*119.105*	*29.00*	*3,454.04*
30.8	***21440*** *- Lacatus constr.m 4*	*ora*	*179.375*	*29.00*	*5,201.88*
30.9	***3004*** *- Convertizor sudura (incl. cons.energie elec*	*ora*	*17.220*	*7.90*	*136.02*
30.10	***5702*** *- Autotelescop (platforma telescopica) auto*	*ora*	*7.175*	*62.62*	*449.27*

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
12.34	1,237.32	34,951.55	35,882.20	1,601.47	0.00	**72,435.22**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	807.35	0.00	0.00	807.35
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**34,951.55**	**36,689.55**	**1,601.47**	**0.00**	**73,242.57**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	3,495.15	3,668.96	160.15	0.00	7,324.26
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**38,446.70**	**40,358.51**	**1,761.61**	**0.00**	**80,566.83**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,922.34	2,017.93	88.08	0.00	4,028.34
T4 = T3 + Beneficiu		**40,369.04**	**42,376.44**	**1,849.70**	**0.00**	**84,595.17**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**84,595.17**
TVA (21.00%)	**17,764.99**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**102,360.15**

BENEFICIAR,
DGASPC MEHEDINTI

DIRIGINTE SANTIER,

OFERTANT,
ASOCIEREA SC NAICOR SRL (lider asociere) - SC MITRE BUILDING CONSTRUCTION SRL(asociat 1)

Beneficiar: DGASPC MEHEDINTI
Executant: Asocierea SC NAICOR SRL (lider asociere) - S.C. MITRE BUILDING CONSTRUCTION SRL (asociat 1)
Proiectant: ROUTE CONCEPT SRL
Obiectivul: Reabilitare si modernizare centru de plasament nr. 3 Gura Văii in vederea cresterii eficientei energetice
Obiectul: 003 03 INSTALATII ELECTRICE
Stadiul fizic: 5 NCS 1

Formular F3 ncs Comanda suplimentara la data 22/05/2025
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
Electrice					
1	**EA01A04^ -** Tub copex din PVC, cu diametru 20 mm	**m**	**1,928.000**	**11.25**	**21,684.05**
			material:	**0.85**	**1,632.85**
			manopera:	**10.40**	**20,051.20**
			utilaj:	**0.00**	**0.00**
			transport:	**0.00**	**0.00**
1.1	***100018744** - Tub copex din PVC, cu diametru 20 mm*	*m*	*1,985.840*	*0.81*	*1,616.68*
2	**EA01B03^ -** Tub copex din PVC cu fir in interior, cu diametru 25 mm	**m**	**2,912.000**	**12.80**	**37,276.48**
			material:	**1.10**	**3,206.08**
			manopera:	**11.70**	**34,070.40**
			utilaj:	**0.00**	**0.00**
			transport:	**0.00**	**0.00**
2.1	***100018747** - Tub copex din PVC cu fir in interior, cu diametru 25 mm*	*m*	*2,999.360*	*1.06*	*3,174.33*
3	**EA01B04^ -** Tub copex din PVC cu fir in interior, cu diametru 32 mm	**m**	**90.000**	**14.87**	**1,338.53**
			material:	**1.87**	**168.53**
			manopera:	**13.00**	**1,170.00**
			utilaj:	**0.00**	**0.00**
			transport:	**0.00**	**0.00**
3.1	***100018748** - Tub copex din PVC cu fir in interior, cu diametru 32 mm*	*m*	*92.700*	*1.80*	*166.86*
4	**EA01B05^ -** Tub copex din PVC cu fir in interior, cu diametru 40 mm	**m**	**172.000**	**18.57**	**3,193.22**
			material:	**4.27**	**733.62**
			manopera:	**14.30**	**2,459.60**
			utilaj:	**0.00**	**0.00**
			transport:	**0.00**	**0.00**
4.1	***100018749** - Tub copex din PVC cu fir in interior, cu diametru 40 mm*	*m*	*177.160*	*4.10*	*726.36*
5	**EA10C% -** Tub copex din PVC cu diametru 50 mm	**m**	**18.000**	**14.54**	**261.67**
			material:	**4.66**	**83.83**
			manopera:	**9.88**	**177.84**
			utilaj:	**0.00**	**0.00**
			transport:	**0.00**	**0.00**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.1	***6704676852266*** *- Tub flexibil tip copex d = 50 MM*	*buc*	*18.000*	*4.66*	*83.83*
6	**EA02D3[1]** - Tub copex PVC cu diametru 63 mm	**m**	**200.000**	**19.00**	**3,799.72**
			material:	**7.82**	**1,563.72**
			manopera:	**11.18**	**2,236.00**
			utilaj:	**0.00**	**0.00**
			transport:	**0.00**	**0.00**
6.1	***6704517112233*** *- Tub protectie gofrat 63 mm*	*m*	*205.000*	*6.50*	*1,332.50*
7	**EC02A# -** Cablu cu sectiunea pana la 10 mmp pentru energie electrica montat cu scoabe peste 4 mmp, direct pe zid, pe dibluri din material plastic	**m**	**2,058.000**	**17.45**	**35,904.23**
			material:	**4.26**	**8,773.25**
			manopera:	**13.00**	**26,754.00**
			utilaj:	**0.18**	**376.97**
			transport:	**0.00**	**0.00**
7.1	***1700055954522*** *- Cablu din cupru cu izolatie si manta pvc cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 KV simbol n2xh de 3X1,5mmp*	*m*	*2,058.000*	*4.20*	*8,643.60*
8	**EC02A# -** Cablu cu sectiunea pana la 10 mmp pentru energie electrica montat cu scoabe peste 4 mmp, direct pe zid, pe dibluri din material plastic	**m**	**2,772.000**	**19.56**	**54,213.04**
			material:	**6.37**	**17,669.28**
			manopera:	**13.00**	**36,036.00**
			utilaj:	**0.18**	**507.76**
			transport:	**0.00**	**0.00**
8.1	***48078702233*** *- Cablu din cupru cu izolatie si manta pvc cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 KV simbol n2xh de 3X2,5 mmp*	*m*	*2,772.000*	*6.28*	*17,408.16*
9	**EC05A#** - Cablu tip N2XH 5x1.5mmp	**m**	**190.000**	**11.79**	**2,239.64**
			material:	**9.19**	**1,745.64**
			manopera:	**2.60**	**494.00**
			utilaj:	**0.00**	**0.00**
			transport:	**0.00**	**0.00**
9.0	***7800-51*** *- CABLU DE ENERGIE ELECTRICA, TIP N2XH 5x1.5 MMP*	*m*	*195.700*	*8.92*	*1,745.64*
10	**EC05D#** - Cablu tip N2XH 5x2.5mmp	**m**	**60.000**	**18.16**	**1,089.86**
			material:	**10.10**	**606.26**
			manopera:	**8.06**	**483.60**
			utilaj:	**0.00**	**0.00**
			transport:	**0.00**	**0.00**
10.0	***7800-53*** *- CABLU DE ENERGIE ELECTRICA, TIP N2XH 5x2.5 MMP*	*m*	*61.800*	*9.81*	*606.26*
11	**EC05C#** - Cablu tip N2XH 5x6mmp	**m**	**60.000**	**28.96**	**1,737.59**
			material:	**23.50**	**1,409.99**
			manopera:	**5.46**	**327.60**
			utilaj:	**0.00**	**0.00**
			transport:	**0.00**	**0.00**
11.0	***60001-41*** *- Cablu tip N2XH 5x6mmp*	*m*	*61.800*	*22.82*	*1,409.99*

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	**EC05C#** - Cablu tip N2XH 5x16mmp	m	130.000	72.66	9,445.44
			material:	67.20	8,735.64
			manopera:	5.46	709.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.0	***7260889900*** *- CABLU DE ENERGIE ELECTRICA, TIP N2XH 5x16 MMP*	*m*	*133.900*	*65.24*	*8,735.64*
13	**EC05C#** - Cablu tip N2XH 5x25mmp	m	53.000	130.94	6,940.08
			material:	125.48	6,650.70
			manopera:	5.46	289.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.0	***7260-12*** *- CABLU DE ENERGIE ELECTRICA, TIP N2XH 5x25 MMP*	*m*	*54.590*	*121.83*	*6,650.70*
14	**EC05C#** - Cablu tip N2XH 5x35 mmp	m	60.000	150.70	9,042.02
			material:	145.24	8,714.42
			manopera:	5.46	327.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.0	***7800-71*** *- CABLU DE ENERGIE ELECTRICA, TIP N2XH 5 x 35 MMP*	*m*	*61.800*	*141.01*	*8,714.42*
15	**EC04I%[1]** - Cablu tip CYY-F 4X150+70 mmp	m	35.000	489.06	17,117.10
			material:	481.00	16,835.00
			manopera:	8.06	282.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15.1	***4806907002266*** *- Cablu energie CYY-F 4x150+70 mmp*	*m*	*35.000*	*481.00*	*16,835.00*
16	**EC06A#[1]** - Cablu tip NHXH E90 3x2.5mmp	m	42.000	12.81	537.91
			material:	10.21	428.71
			manopera:	2.60	109.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16.0	***7800-31*** *- CABLU DE ENERGIE ELECTRICA, TIP NHXH FE180 E90 3X2,5 MMP*	*m*	*43.260*	*9.91*	*428.71*
TOTAL Electrice					205,820.55

TOTAL GENERAL (fara TVA)	205,820.55
TVA (19.00%)	39,105.91
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	244,926.46

PROECTANT,
ROUTE CONCEPT SRL

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)